SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1443 /TB-TTYT
V/v Thông báo mời đơn vị cung cấp "thực hiện cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An"

Lái Thiêu, ngày 02 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TN ngày 22/10/2026 về việc đề xuất lắp cửa nhà vệ sinh cho phòng bệnh nội trú tại Khoa;

Căn cứ Tờ trình số 540/TTr-TCHC ngày 22/10/2026 của Phòng TCHC về việc xin chủ trương cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An;

Căn cứ Biên bản số 163../BB-HĐMS-TTYT ngày 28. tháng 10. năm 2026 của Hội đồng mua sắm về việc thông qua các gói mua sắm ngày 28../10../2026;

Căn cứ Bảng dự toán ngày 20. tháng 10..năm 2026 của Phòng Tổ chức Hành chính;

Nay, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An đang có nhu cầu thi công thực hiện cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An;

Kính mời các Công ty/Đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực, thực hiện tham gia chào giá cung cấp, cụ thể hàng hóa như sau:

STT	Tên hàng hóa / Hạng mục công việc	Quy cách / Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
THAY CỬA WC KHOA TRUYỀN NHIỄM					
1	Tháo dỡ cửa cũ, sản xuất và lắp dựng cửa WC bằng nhôm kính (cửa 2 cánh)	Rộng 1 m Cao 2 m _Thanh nhôm màu trắng sữa _Kính mờ dày 8 ly _Keo silicon _Ron cửa nhôm	m2	4,0	2 cánh cửa (mỗi cửa 2m)

Thời gian nhận chào giá: 03 ngày kể từ ngày ra thông báo. (Trong giờ hành chính, kể thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ theo quy định).

Bảng báo giá vui lòng gửi về: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An.

Đề nghị các đơn vị cung cấp khi gửi bảng báo giá phải ghi đầy đủ thông tin địa chỉ đơn vị, hạng mục thi công, tên vật liệu, số lượng, nguồn gốc xuất xứ, chủng loại...

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông tư, Phường lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên hệ: 0909.977.501 (CN. Lê Thanh Hải)

Thông báo này được đăng tải trên Website chính thức của Trung tâm Y tế khu vực Thuận An; Website: http://trungtamytethuanan.com.vn/

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Dán thông báo chung;
- Website TTYT;
- Phòng KHNV (Hỗ trợ đăng tải);
- Lưu: VT; TCHC.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THUẬN AN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thiện Tích

TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN
PHÒNG TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DỰ TOÁN
Vv thực hiện cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TN ngày 22/10/2026 về việc đề xuất lắp cửa nhà vệ sinh cho phòng bệnh nội trú tại Khoa;

Căn cứ Tờ trình số 540/TTr-TCHC ngày 22/10/2026 của Phòng TCHC về việc xin chủ trương cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An;

Căn cứ Biên bản số 163../BB-HĐMS-TTYT ngày 28. tháng 10. năm 2026 của Hội đồng mua sắm về việc thông qua các gói mua sắm ngày 28./..10../2026;

Phòng Tổ chức Hành chính lập Bảng dự toán theo kết luận của HĐMS với các nội dung chi tiết như sau:

STT	Tên hàng hóa / Hạng mục công việc	Quy cách / Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
14	Tháo dỡ cửa WC cũ, Sản xuất, lắp dựng cửa WC bằng nhôm kính	Rộng 1 m Cao 2 m _Thanh nhôm màu trắng sữa - Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt (TDA) _Kính mờ dày 8 ly - Công ty TNHH ĐTPT XD Vạn Lợi _Keo silicon - Công ty Apollo Silicone _Ron cửa nhôm - Công ty TNHH SX TM VTK	m2	4,0	2.685.000	10.740.000	2 cánh cửa (mỗi cửa 2 m)
TỔNG CỘNG						**10.740.000**	
THUẾ VAT (8%)						**859.200**	
TỔNG CỘNG THANH TOÁN						**11.599.200**	

Theo tờ trình số 540/TTr-TCHC ngày 22/10/2026 của Phòng TCHC; Phòng Tài chính Kế toán phê duyệt nguồn: Viện phí, khác.

Lái Thiêu, ngày 30..tháng 10..năm 2026

NGƯỜI LẬP	**P. TCHC**	**BAN GIÁM ĐỐC**
(Ký, họ tên)	*(Ký, họ tên)*	**Duyệt**
Nguyễn Văn Đông	Đỗ Đình Phương Thảo	Phan Quang Toàn

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THUẬN AN
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THUẬN AN

TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN
HỘI ĐỒNG MUA SẮM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163 /BB-HĐMS-TTYT

Lái Thiêu, ngày 28 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG MUA SẮM
Về việc thông qua các nội dung mua sắm

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp lầu 5 - Trung tâm Y tế khu vực Thuận An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ trì: Ông Lương Thiện Tích, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng.
2. Thư ký: Ông Võ Kiến Tài, nhân viên phòng TCHC.
3. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng mua sắm Trung tâm Y tế khu vực Thuận An theo Quyết định số 75/QĐ-TTYT ngày 09 tháng 02 năm 2026.
4. Vắng: Ds Duyên – công tác
5. Mời dự: CN. Đông (P. TCHC)

III. NỘI DUNG

Về việc xin chủ trương cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An (máng xối nhà xe nhân viên, khu xử lý nước thải; thay cửa WC Khoa Truyền nhiễm)

Hồ sơ trình lên Hội đồng gồm:

+ Tờ trình số 541/TTr-TCHC ngày 22/10/2026 của Phòng Tổ chức – Hành chính (kính gửi Hội đồng mua sắm).

+ Tờ trình số 540/TTr-TCHC ngày 22/10/2026 của Phòng Tổ chức – Hành chính (kính gửi Ban Giám đốc và Phòng Tài chính – Kế toán).

+ Tờ trình số 05/TTr-TN ngày 22/10/2026 và Phiếu đề nghị mua sắm của Khoa Truyền nhiễm về việc lắp cửa nhà vệ sinh cho phòng bệnh nội trú.

+ Bảng báo giá của Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thương mại Huỳnh Quân

+ Phụ lục khối lượng khảo sát kèm theo biên bản.

Nội dung đề nghị: Xem xét, chấp thuận chủ trương cải tạo máng xối nhà xe nhân viên, khu xử lý nước thải (tháo dỡ một phần mái tôn, tháo máng xối cũ; lắp máng xối mới, phễu thu và đường ống thoát nước) và thay cửa WC Khoa Truyền nhiễm.

Kinh phí dự kiến theo tờ trình: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn). Theo tờ trình, sau khi được chấp thuận chủ trương, Phòng Tổ chức – Hành chính sẽ cùng các khoa, phòng kiểm tra, xác định khối lượng thực tế.

Danh mục gồm 06 mục: tháo dỡ một phần mái tôn; tháo dỡ máng xối cũ; lắp đặt máng xối mới; lắp đặt phễu thu và ống thoát nước; lắp đặt hệ dẫn nước từ mái tôn xuống nền bê tông; sản xuất, lắp dựng cửa WC nhôm kính (cửa 02 cánh) Khoa Truyền nhiễm.

Báo giá kèm theo: Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thương mại Huỳnh Quân, tổng cộng thanh toán 34.954.200 đồng (cộng tiền hàng chưa VAT 32.365.000 đồng + VAT 8% 2.589.200 đồng); thời gian giao hàng/thi công, bảo hành, phương thức thanh toán chưa điền.

Nguồn vốn: nguồn viện phí, khác

Thời gian thực hiện: 30 ngày

Kết luận:

Trình bày nội dung chính của tờ trình: CN Đông trình bày.

HĐMS có một số ý kiến như sau:

+ Do hiện tại ưu tiên thực hiện các gói mua sắm, sửa chữa ưu tiên cấp thiết, HĐMS không thông qua nội dung "Máng xối nhà xe nhân viên, khu xử lý nước thải"

+ Nội dung cửa nhà vệ sinh khoa Truyền nhiễm ưu tiên xử lý do ảnh hưởng đến mỹ quan, người bệnh, HĐMS thống nhất thông qua nội dung "cửa nhà vệ sinh khoa Truyền nhiễm".

HĐMS: Thông nhất **thông qua** nội dung thay cửa nhà vệ sinh cho khoa Truyền nhiễm. Đề nghị ĐVMS thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

IV. KẾT LUẬN

Hội đồng mua sắm đề nghị các đơn vị thực hiện theo kết luận của Hội đồng đối với từng nội dung nêu trên và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.
Biên bản họp đã được thông qua cho các thành viên trong Hội đồng mua sắm cùng nghe, đọc và thống nhất ký tên.
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ	CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
Võ Kiến Tài	Lương Thiện Tích

*Các thành viên hội đồng xác nhận đã đọc và thống nhất nội dung của biên bản (ký và ghi rõ họ tên):

- Bà Lê Thị Bình:.....
- Ông Nguyễn Xuân Nghĩa:.....
- Bà Đỗ Đình Phương Thảo:.....
- Bà Trần Mỹ Lệ:.....
- Bà Trần Thị Lan:.....
- Bà Ngô Thanh Duyên:.....
- Bà Trương Thị Trinh:.....
- Bà Tạ Tú Thạch:.....
- Bà Trương Hải Thủy:.....
- Ông Hồ Danh Toại:.....
- Bà Lê Thị Trầm:.....
- Ông Phan Minh Tường:.....
- Bà Nguyễn Thị Thu Quyên:.....

Nơi nhận:

- BS Tích (CTHĐ);
- Các thành viên HĐMS;
- Lưu: VT, HĐMS (Q).

PHỤ LỤC

(Đính kèm theo Biên bản số 163/BB-HĐMS-TTYT ngày ..28.. tháng 10... năm 2026)

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1.	Tháo dỡ một phần bề mặt mái tôn hiện hữu (dài 25 m, rộng 1,5 m) để thay máng xối	m2	**37,5**	50.000	1.875.000	Nhà xe NV, khu XLNT
2.	Tháo dỡ máng xối cũ (dài 25 m)	m	**25,0**	40.000	1.000.000	Nhà xe NV, khu XLNT
3.	Lắp đặt máng xối mới (dài 25 m, rộng 0,15 m, cao 0,15 m; tôn mạ kẽm dày 5 mm, chấn định hình; keo silicon)	m	**25,0**	350.000	8.750.000	Nhà xe NV, khu XLNT
4.	Lắp đặt phễu thu và ống thoát nước dẫn nước từ máng xối xuống nền xi măng (cao 5 m/1 đường ống; ống nhựa PVC)	m	**30,0**	200.000	6.000.000	Nhà xe NV, khu XLNT
5.	Lắp đặt hệ máng xối dẫn nước từ mái tôn xuống nền bê tông (dài 20 m; ống nhựa PVC)	m	**20,0**	200.000	4.000.000	Nhà xe NV, khu XLNT

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
6.	Tháo dỡ cửa WC cũ; sản xuất, lắp dựng cửa WC nhôm kính, cửa 02 cánh (rộng 1 m, cao 2 m; nhôm trắng sữa, kính mờ 8 ly)	m2	4,0	2.685.000	10.740.000	Khoa Truyền nhiễm
Tổng cộng:					32.365.000	

Ghi chú: Đơn giá, thành tiền theo báo giá của Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thương mại Huỳnh Quân, chưa gồm VAT. Cộng tiền hàng 32.365.000 đồng; VAT 8%: 2.589.200 đồng; tổng cộng thanh toán 34.954.200 đồng. Kinh phí dự kiến theo tờ trình: 35.000.000 đồng.