

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 122⁷ /TB-TTYT

Lái Thiêu, ngày 06 tháng 11 năm 2025

V/v Thông báo mời đơn vị cung cấp “thực
hiện việc thi công hạng mục chống thấm cho
Tòa nhà Khoa Y học cổ truyền thuộc TTYT
khu vực Thuận An năm 2025”

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất tại Tòa nhà Khoa Y học cổ
truyền;

Căn cứ Tờ trình số: 457/TTr-TCHC, ngày 27 tháng 10 năm 2025 về việc
xin chủ trương kinh phí thi công hạng mục chống thấm cho Tòa nhà Khoa Y học
cổ truyền thuộc TTYT khu vực Thuận An năm 2025;

Căn cứ Bảng dự toán ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Phòng Tổ chức Hành
chính;

Nay, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An đang có nhu cầu thực hiện việc thi
công hạng mục chống thấm cho Tòa nhà Khoa Y học cổ truyền thuộc TTYT khu
vực Thuận An năm 2025;

Kính mời các Công ty/Đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực, thực hiện
tham gia chào giá cung cấp, cụ thể hàng hóa như sau:

1 CHỐNG THẤM DỌT SÊ NÔ, HỘP REN							
STT	Hạng mục	Chất liệu	Số lượng	Đơn vị tính	Kích thước bề mặt thi công	Diện tích bề mặt thi công (ĐVT)	Ghi chú
1.1	Đục bỏ phần xi măng cũ bị mục phía trong sê nô (dài 24,15m, rộng 1,14 m)		27,5	m ²	27,5	m ²	
1.2	Đục hộp ren, xử lý phần ống thoát nước hộp ren		Theo tình hình thực tế	công			
1.3	Quét dung dịch chống thấm để xử lý bên trong sê nô (Keo chống thấm Taiko - CÔNG TY CỔ PHẦN TAIKOMI VIỆT NAM)	Keo chống thấm	27,5	m ²			

1.4	Cán nền bằng hồ hợp xi măng và dung dịch chống thấm để chống dột (Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên)	Xi măng Keo chống thấm	27,5	m ²			
2	CHỐNG DỘT MÁI TÔN PHÍA TRÊN						
2.1	Vệ sinh bề mặt mái tôn, loại bỏ lớp rêu mốc, bụi bẩn, dầu mỡ trước khi thi công		Theo tình hình thực tế	Công	240	m ²	
2.2	Kiểm tra, bắn gia cố lại toàn bộ đinh tôn bị hư, thay đinh mới tại các vị trí lỏng, hở (Công Ty TNHH Công Nghiệp Ốc Vít Năm Long)	Đinh sắt	500	Cái			
2.3	Bơm keo silicone chống thấm chuyên dụng lên toàn bộ đầu vít tôn (công ty Apollo)	Silicone	40	chai			
2.4	Dán chống dột các đầu đinh tôn bằng miếng dán chống dột kích thước 100mm x 100mm (Cty TNHH ĐT Hóa Chất Thành Công)	Miếng dán giấy bạc chống dột	700	cái			
2.5	Lắp đặt lưới chống rác, lá cây trên máng xối và miệng thu nước (Công Ty Cổ Phần Lưới Hàn Thiên Phú)	Sắt	5	cuộn			
3	CHỐNG DỘT MÁI TÔN PHÍA DƯỚI						
3.1	Tháo bỏ phần tôn phẳng tiếp giáp mái tôn và tường (kích thước dài 24,15m rộng 0,4m)		9,66	m ²	9,66	m ²	
3.2	Lắp đặt hệ tôn phẳng mới, che phần tiếp giáp giữa tường và mái tôn ((kích thước dài 24,15m rộng 0,4m) - công ty	Tôn lạnh mạ nhôm	9,66	m ²			

Thời gian nhận chào giá: 05 ngày kể từ ngày ra thông báo. (Trong giờ hành chính, không kể thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ theo quy định).

Bảng báo giá vui lòng gửi về: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông tư, phường lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên hệ: 0909.977.501 (CN. Lê Thanh Hải)

Thông báo này được đăng tải trên Website chính thức của Trung tâm Y tế khu vực Thuận An; Website: <http://trungtamytethuanan.com.vn/>

Trung tâm Y tế khu vực Thuận An rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty/Đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Dán thông báo chung;
- Website TTYT;
- Phòng KHNH (Hỗ trợ đăng tải);
- Lưu: VT; TCHC.



GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Huy Cường

