

Số: 497 /TB-BQLDA

Cao Bằng, ngày 04 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- UBND huyện Hà Quảng;
- UBND xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng.

1. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Cao Bằng (Nay là Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng).

- Địa chỉ liên hệ: Km4, đường tránh QL3, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng.

- Số điện thoại/Fax: 0206 3853 445.

- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

2. Tên công trình: Trường mầm non Ngọc Động, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Nay là huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng - Cấp III

- Tổng mức đầu tư: 3.500.000.000,0 đồng (Số tiền bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

* Quy mô các hạng mục công trình xây dựng:

- Hạng mục Nhà hiệu bộ: Kết hợp phòng học chức năng: Xây dựng mới 02 tầng; tổng chiều cao công trình 9,56m; tổng diện tích sàn 414m². Kết cấu: Móng, cột, dầm, sàn mái, lanh tô, sê nô BTCT mác 200#; móng đỡ tường xây đá hộc vữa XM mác 75#. Tường xây gạch chỉ không nung vữa XM mác 50#; trát tường bằng vữa XM mác 50#, trát trần bằng vữa XM mác 75#. Nền nhà lát gạch Ceramic kích thước 500x500mm; mái xây tường thu hồi bằng gạch chỉ, lắp dựng xà gồ thép hộp 80x40x1,2, lợp tôn dày 0,4mm. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khuôn nhôm hệ Việt Pháp, kính dày 6,38mm. Bậc tam cấp, bậc cầu thang xây gạch chỉ, mặt bậc ốp, lát đá Granite hoàn thiện. Lan can, tay vịn hành lang, cầu thang bằng Inox. Đầu tư đồng bộ hệ thống thu sét trên mái; cấp điện chiếu sáng; cấp, thoát nước và sơn hoàn thiện 03 nước.

- Nhà để xe giáo viên: Xây dựng mới, diện tích xây dựng 35,64m². Kết cấu: móng trụ BT đá dăm mác 150#; cột, vì kèo, xà gồ thép; mái lợp tôn dày 0,4mm; tôn nền bê tông đá dăm mác 150#, dày 10cm.

- Các hạng mục phụ trợ:

+ San nền: Lấp hố các - tờ trong sân trường bằng các lớp: rọ đá hộc, sỏi cuội; đất sét và đất tôn nền đầm chặt.

+ Kè: xếp kè rọ đá học kết hợp với đất đắp đầm chặt giữ ổn định mặt bằng công trình. Tổng chiều dài tuyến kè 27m.

+ Sân: Bê tông đá dăm mác 150#, dày 10cm, diện tích 411m²; sân lát gạch Terrazzo, kích thước 400x400x30 mm, diện tích 246m².

+ Công, hàng rào: công trượt bằng thép, rộng 3,5m. Hàng rào bằng thép, tổng chiều dài 211m.

+ Cấp điện: Cấp điện cho hạng mục Nhà hiệu bộ bằng dây cáp CU/XLPE/PVC, tiết diện 2x16mm², L = 55m.

+ Cấp nước: cấp nước cho hạng mục Nhà hiệu bộ bằng 01 máy bơm và ống nhựa HDPE D20, L = 47m.

+ Thoát nước: Bể rãnh xây gạch chỉ, đáy rãnh bằng tấm đan bằng BTCT mác 200#; kích thước b x h = 31x25cm, L = 34m.

3. Tên nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tâm Anh Cao Bằng.

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

5. Hình thức giám sát thi công: Chỉ định thầu.

Tên đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hợp Giang.

6. Ngày khởi công: 05/6/2020.

7. Dự kiến ngày hoàn thành: 05/6/2021.

Chủ đầu tư xin thông báo các cơ quan ban ngành liên quan để biết và theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đơn vị thi công;
- TV giám sát;
- Lưu: VT, QLKT, KHĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Sỹ Thông