

Số: 1899/QĐ-UBND

Đức Lập, ngày 05 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
Công trình Sửa chữa tuyến đầu đường Lục Viên - QL N2
Địa điểm xây dựng: xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh

CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐỨC LẬP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2015/QH15 được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 03/2016/QH14, luật số 35/2018/QH14, luật số 40/2019/QH14 và luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 11/08/2025 của UBND xã Đức Lập về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa tuyến đầu đường Lục Viên - QL N2;

Xét tờ trình số 228/TTr-PKT ngày 04/09/2025 của Phòng Kinh tế xã Đức Lập về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa tuyến đầu đường Lục Viên - QL N2 (Kèm theo thông báo kết quả thẩm định số 227/KQTĐ-PKT ngày 04/9/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa tuyến đầu đường Lục Viên - QL N2, với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Tên công trình:** Sửa chữa tuyến đầu đường Lục Viên - QL N2
- 2. Người quyết định đầu tư:** UBND xã Đức Lập.
- 3. Đơn vị chủ đầu tư:** Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
- 4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:**
 - 4.1. Mục tiêu đầu tư:** Đảm bảo điều kiện an toàn giao thông và vệ sinh môi trường chung cho khu vực, cải thiện đi lại của người dân trên tuyến được thuận lợi,
 - 4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Tổng chiều dài tuyến là 1.100m. Điểm đầu Km0+00 giáp đường QL N2 đến Km1 +100 m (ngã 3 đường Lục Viên - đường Láng Cầm).

- Mặt đường nhựa hiện hữu rộng từ 5,5m đến 7,0m, lề từ 1,5m đến 2,0m, nền đường rộng từ 7.0m đến 9.00m

- Giải pháp thiết kế: Sửa chữa lại mặt đường các vị trí hư hỏng bằng bê tông nhựa, với kết cấu sửa chữa như sau:

+ Lớp BTNN C12.5 dày 5cm

+ Tưới lớp nhựa lót 1.0 kg/m²

+ Bù phụ lớp cấp phối đá dăm, đầm chặt $K \geq 0.98$

+ Đào bỏ lớp nhựa hiện trạng, lu lèn $K \geq 0.98$

(Chi tiết theo thiết kế - dự toán kèm theo)

5. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công Ty CP XD-TM-DV Bình Phú L.A.

6. Địa điểm xây dựng: xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

8. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 07 – 04:2023/BXD: Các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô: TCVN4054-2005 Đường ô tô yêu cầu thiết kế

- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 31:2020/TCĐBVN -Tiêu chuẩn khảo sát đường ô tô

- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 41:2022/TCĐBVN -Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2024/BGTVT.

- Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN4447:2012): Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.

- Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN8857:2011): Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu.

- Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN8859:2023): Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu.

- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 31:2020/TCĐBVN –Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế

- Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN 8819:2011): Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu;

9. Tổng mức đầu tư, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư: 891.280.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm chín mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng*). Kèm theo bảng tổng hợp kinh phí

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách và xã hội hóa

12. Hình thức quản lý dự án được áp dụng: Thuê tư vấn quản lý dự án

13. Yêu cầu về nguồn lực, khái thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không có.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đức Lập, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Duy Quang

PHỤ LỤC

(Đính kèm theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 05/09/2025 của UBND xã Đức Lập)

STT	CHI PHÍ	KH	THÀNH TIỀN
1	Chi phí xây dựng	G_{XD}	757.473.094
1,1	Chi phí xây dựng trước thuế	G	701.363.976
1,2	Thuế giá trị gia tăng	GTGT	56.109.118
1,3	Chi phí xây dựng sau thuế	G _{XD}	757.473.094
2	Chi phí quản lý dự án (TT 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021)	G_{QLDA}	22.905.986
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (TT 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021)	G_{TV}	70.349.410
3,1	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	G _{TV1}	40.903.547
3,2	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	G _{TV2}	5.184.000
3,3	Chi phí giám sát thi công	G _{TV3}	24.261.863
4	Chi phí khác	G_K	5.580.296
4,1	Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán (Nghị định 99/2021/NĐ-CP)	G _{K1}	5.080.296
4,2	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (TT 28/2023/TT-BTC)	G _{K2}	500.000
5	Chi phí dự phòng	G_{DP}	34.971.213
5,1	Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh		34.971.213
6	Tổng mức đầu tư dự án	V_{TM}	891.280.000