



TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Quy mô	Sự cần thiết đầu tư	Mục tiêu đầu tư	Chủ đầu tư	Nguồn vốn	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11
1	Nâng cấp, cải tạo đường Trung Xuân (ĐH-HH02) xã Hoàng Phú, tỉnh Thanh Hóa đoạn từ Quốc lộ 1 đến giáp xã Hoàng Giang.	5,300	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông chiều dài khoảng L= 0,5km với quy mô như sau: Km0+700 tại công làng thôn xa vệ, Km1+200 tại MBQH khu TĐC thôn Xa Vệ; Chiều rộng mặt đường trung bình Bm= 4,5-5m (gồm hệ thống rãnh thoát nước đặt tâm đan chịu lực dọc đường); Kết cấu nền mặt đường: Mặt đường kết cấu bê tông nhựa C16 trên lớp móng đá 4x6 chèn đá dăm (Đoạn từ Km0+00 -Km0+700 và Km1+200-:Km2+500 đã được đầu tư nên không thực hiện)	Hiện trạng tuyến đường có mặt đường bê tông nhựa và rãnh thoát nước 2 bên đầu tư từ lâu đã xuống cấp gây khó khăn trong quá trình lưu thông cũng như khả năng thoát nước kém. Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường là cần thiết nhằm cải thiện điều kiện đi lại của Nhân dân, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khu dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang diện mạo khu dân cư và phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông của địa phương	Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn cho nhân dân; từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương	UBND xã Hoàng Phú	Ngân sách xã	Xã Hoàng Phú	Năm 2026-2027	Theo NQ số 35/NQ-HĐND tổng mức là 11.000 triệu đồng
2	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Quý Phương (ĐH-HH.01) đoạn từ QL1 đến đường Kim Quý.	27,000	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông chiều dài khoảng L= 1,75km với quy mô như sau: Km0+00 tiếp giáp với QL1; Km1+750 giao với đường Kim Quý; Nền đường: 14,5m đến 21,0m; Bề rộng mặt: 10,5m (Bê tông nhựa nóng); Via hè trái (0-3,3m); via hè phải (4,0-7,2m); các công trình thoát nước trên tuyến (Quy mô trước đây Bm=9,0m)	Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường là cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương	Từng bước hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương	UBND xã Hoàng Phú	Ngân sách xã	Xã Hoàng Phú	Năm 2026-2027	Theo NQ số 35/NQ-HĐND tổng mức là 20.000 triệu đồng; Bm=9,5m
3	Nâng cấp, cải tạo từ đường Quốc lộ 1 (cạnh nhà máy Z111) đi thôn Dương Thanh, thôn Xa Vệ xã Hoàng Phú, tỉnh Thanh Hóa	25,000	Đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường với tổng chiều dài khoảng L= 2,1km (tuyến chính dài 1,8km và tuyến nhánh dài 0,3km). Thiết kế quy mô đường phố gom, vận tốc thiết kế 50km/h; Quy mô mặt cắt ngang tuyến chính: rộng nền đường Bn= 9,5m; rộng mặt đường Bm= 7,5m; rộng lề đất 2 bên Bld= 2x1= 2,0m. Quy mô mặt cắt ngang tuyến nhánh: rộng nền đường Bn= 7,5m; rộng mặt đường Bm= 5,5m; rộng lề đất 2 bên Bld= 2x1= 2,0m; Kết cấu mặt đường: Thảm BTN C19 dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm; Công trình thoát nước ngang: Mở rộng các cầu, công hiện trạng còn tốt, làm mới các công ngang đường thay thế các công cũ hư hỏng, không phù hợp; Công trình thoát nước dọc: Ngầm hóa đoạn kênh đất qua khu dân cư, đặt tấm bản BTCT đá 1x2 mác M250 chịu lực để mở rộng mặt đường và hoàn trả các đoạn mương thủy lợi theo hiện trạng. (Quy mô trước đây Bn=7,5m)	Đường giao thông từ công làng Dương Thanh đi khu dân cư thôn Xa Vệ là tuyến đường kết nối khu dân cư với các khu trung tâm của xã và khu vực. Hiện trạng tuyến giao thông có nền đường rộng từ 5,0-6,5m, mặt đường rộng từ 3,0-5,0m (mặt láng nhựa, bê tông tuyến chính; mặt cấp phối tuyến nhánh). Được đầu tư xây dựng từ lâu, đến nay qua thời gian dài sử dụng tuyến đường đã hư hỏng xuống cấp, những đoạn nhỏ hẹp gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường là cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của khu vực	Từng bước hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương	UBND xã Hoàng Phú	Ngân sách xã	Xã Hoàng Phú	Năm 2026-2027	Theo NQ số 35/NQ-HĐND tổng mức là 5.000 triệu đồng; Bn=7,5m