

Số: /TB-UBND

Xuân Lập, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường kết nối 03 xã
Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân, huyện Thọ Xuân

Kính gửi:

- Công ty cổ phần quản lý kinh doanh điện Thanh Hoá.
- Viễn Thông Thanh Hoá; Trung tâm viễn thông Thọ Xuân.
- Viettel Thanh Hóa; Trung Tâm Viettel Thọ Xuân.
- UBND xã Xuân Tín.

Thực hiện quy định tại Điểm c Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, UBND xã Xuân Lập thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường kết nối 03 xã Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân, huyện Thọ Xuân.

2. Địa điểm xây dựng: xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư: Ủy Ban nhân dân xã Xuân Lập.
- Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hoá.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Mai Xuân Thắng - Cán bộ Phòng Kinh tế; Số điện thoại: 0982.045.883.

5. Quy mô và giải pháp thiết kế công trình:

5.1. Quy mô: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường kết nối 03 xã Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân, huyện Thọ Xuân kết nối từ QL.47B đi đường tỉnh ĐT.506B; chiều rộng nền đường $B_n=5,0-7,5m$; mặt đường $B_m=4,0-5,5m$ (bao gồm cả phạm vi gia cố lề). Mặt đường bê tông nhựa kết hợp BTXM và các hạng mục phụ trợ liên quan.

- Công trình thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại các vị trí qua khu dân cư.

- Kè chống sạt lở: Kè chống sạt lở tại các vị trí mở rộng nền đường và một số vị trí sạt lở cạnh các khu dân cư hiện trạng.

- Thiết kế điện chiếu sáng.

-Thiết kế công trình ATGT đảm bảo theo Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

5.2. Giải pháp thiết kế:

5.2.1. Kết cấu nền mặt đường:

- Kết cấu phần tăng cường (KC1A): Tăng cường trên mặt đường bê tông cũ: Đắp đất lu lèn $K \geq 0,95$ dày 30cm; Bê tông xi măng M250# dày 15cm; Cấp phối đá dăm loại II dày 18cm; Tưới nhựa dính bảm $0,5\text{kg/m}^2$; Thảm BTN C16 dày 6cm.

- Kết cấu mặt đường làm mới (KC2A): : Đắp đất K95 dày 30cm; Lớp móng dưới đá 4x6 dày 24cm; Lớp móng trên đá 4x6 chèn đá dăm dày 12cm; Láng nhựa 1 lớp TCN $1,8\text{kg/m}^2$ dày 1,5cm; Tưới nhựa dính bảm $0,5\text{kg/m}^2$. Thảm BTN C16 dày 6cm.

- Kết cấu mặt đường làm mới KC2B: Mở rộng nền đường và hoàn trả thi công rãnh đoạn: Đắp đất lu lèn $K \geq 0,95$ dày 30cm; Cấp phối đá dăm loại II dày 18cm; Bê tông xi măng M250# dày 15cm; Tưới nhựa dính bảm $0,5\text{kg/m}^2$; Thảm BTN C16 dày 6cm.

5.2.2. *Hạng mục thoát nước:* Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến B500 với tổng chiều dài $L=1.974(\text{m})$.

- Kích thước rãnh $B \times H_{tb} = 0,5 \times H_{tb}(\text{m})$; Tường và đáy rãnh bằng bê tông, dày 15 cm. Đệm móng bằng đá dăm đệm dày 10cm; Tấm đan BTCT M250 dày 15cm. Chiều cao rãnh thay đổi theo độ dốc đảm bảo thoát nước

5.2.3. *Rãnh thoát nước chịu lực ngang đường B500:* Xây dựng mới 17 vị trí rãnh thoát nước chịu lực ngang đường, với tổng chiều dài $L=148.20\text{m}$.

- Kích thước rãnh $B \times H_{tb} = 0,5 \times H_{tb}(\text{m})$. Đệm móng bằng đá dăm đệm dày 10cm. Móng bằng bê tông xi măng cốt thép đá 1x2 M200# dày 20cm. Tường rãnh bằng bê tông cốt thép M200 dày 20 cm. Tấm đan BTCT M250# dày 15cm.

5.2.4. Kè đá và vỉa hè:

- Kè xây đá hộc: Mở rộng nền mặt đường bằng kết cấu kè đá hộc xây (theo định hình 86-06x), với tổng chiều dài $L=1.654,38(\text{m})$.

- Kết cấu vỉa hè: trên các đoạn mở rộng nền đường bằng tường chắn có kết cấu: Bó vỉa hè dọc đường sử dụng bó vỉa BTXM M200 trong đường thẳng kích thước $230 \times 260 \times 1000$, trong đường cong $230 \times 260 \times 500\text{mm}$. Tại các vị trí bó vỉa cửa thu chiều dài 1m bằng BT cốt thép mác 200 đá 1x2, đổ tại chỗ; Vỉa hè lát gạch Terrazzo kích thước $400 \times 400 \times 33\text{mm}$, Lớp đệm VXM M100 dày 2cm, Cát vàng gia cố xi măng 8% dày 10 cm.

5.2.5. Hệ thống an toàn giao thông:

- Đầu tư hệ thống vạch sơn gờ giảm tốc theo QCVN41:2024/BGTVT tại các vị trí nút giao cắt. Sơn đường dùng loại sơn dẻo nhiệt phản quang có chiều dày 6mm.

5.2.6. Hệ thống chiếu sáng:

- Bố trí chiếu sáng các đoạn trên tuyến bằng đèn năng lượng mặt trời; cột điện mạ kẽm nhúng nóng chiều cao 7m; cần vươn rộng 1,5m; đèn Led 150W; khoảng cách trung bình 35m/1 cột; pin lưu trữ loại LifePO4 công suất 320Wp; tấm pin năng lượng và bộ điều khiển tự động.

6. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu Tư vấn Thiết kế BVTC: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trung Nguyên.
- Nhà thầu Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trung Nguyên.
- Nhà thầu Tư vấn quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thọ Xuân.
- Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn giám sát và Xây dựng Phát Thịnh - Công ty Cổ phần ĐT và XD Xuân Lộc Holdings.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Khởi công: Ngày 22/9/2025.
- Hoàn thành: Ngày 22/7/2026.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Lập mong được sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/cáo);
- Các nhà thầu (t/hiện);
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Anh Việt