

Số: /TB-CĐT

Quảng Ngọc, ngày tháng năm 2026

## THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Dự án: Xử lý sạt lở mái đê bao Quảng Phúc - Quảng Vọng các đoạn K2+160 - K2+470 và K10+920 - K11+055, xã Quảng Ngọc

Kính gửi: UBND xã Quảng Ngọc

Chủ đầu tư dự án: Xử lý sạt lở mái đê bao Quảng Phúc - Quảng Vọng các đoạn K2+160 - K2+470 và K10+920 - K11+055, xã Quảng Ngọc thông báo về việc khởi công xây dựng với những nội dung như sau:

**1. Tên dự án:** Xử lý sạt lở mái đê bao Quảng Phúc - Quảng Vọng các đoạn K2+160 - K2+470 và K10+920 - K11+055, xã Quảng Ngọc.

**2. Địa điểm xây dựng:** xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.

**3. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngọc

Địa chỉ: xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.

**4. Tên và số điện thoại cá nhân phụ trách trực tiếp:**

Ông: Hồ Trọng Thanh. Chức vụ: Công chức Phòng Kinh tế. Số ĐT: 0977.950.990.

**5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng.**

**5.1. Quy mô đầu tư:** Xử lý sạt lở mái đê bao Quảng Phúc - Quảng Vọng các đoạn K2+160 - K2+470 và K10+920 - K11+055, xã Quảng Ngọc chiều dài 160m, thôn Ngọc Nhị.

**5.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu.**

- Cấp Dự án đề điều: Cấp IV
- Hệ số ổn định cho phép:  $[K] = 1,20$ ;
- Tần suất chống lũ:  $P = 10\%$ ;
- Tần suất mực nước kiệt thiết kế:  $P = 95\%$ ;

**Giải pháp kỹ thuật:**

- Tuyến đê: Tu bổ, nâng cấp các đoạn đê bị hư hỏng, xuống cấp thuộc phạm vi tuyến đê bao Quảng Phúc từ K0-K1+220 thuộc địa bàn xã Quảng Phúc đảm bảo mặt cắt đê và cao trình hoàn thiện theo quy hoạch, gồm:

+ Thân đê đắp bằng đất đồi lu lèn đảm bảo độ chặt  $K \geq 0,95$ , mặt đê gia cố bằng bê tông thường M250 dày 20cm, phía dưới có nilon tái sinh và lớp cấp phối đá dăm loại II, lu lèn đảm bảo độ chặt;

+ Lề đê đắp bằng đất đồi đảm bảo độ chặt  $K \geq 0,95$ , rộng từ 0,5 mm; mái đê trồng cỏ chống xói lở.

- Các hạng mục Dự án phụ trợ khác: Hoàn trả các dốc lên đê

(Chi tiết trong thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình)

**6. Danh sách các nhà thầu.**

- Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Công ty cổ phần xây dựng Vinza
  - Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT: Công ty cổ phần xây dựng Đa Hà
  - Đơn vị thi công xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tiến Sơn
  - Đơn vị giám sát thi công xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Đa Hà.
  - Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngọc.
- 7. Ngày khởi công và hoàn thành.**
- Ngày khởi công: 15/5/2026
  - Ngày hoàn thành (dự kiến): 01/11/2026 (khoảng 160 ngày).

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VP, Phòng KT.

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Nguyễn Duy Bách**