UBND XÃ CHỢ ĐỒN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 306/TB-BQL	*Chợ Đồn, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

THÔNG BÁO
Về việc mời tham gia thực hiện gói thầu

Kính gửi: - UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Chợ Đồn
- Các Trưởng thôn trên địa bàn xã Chợ Đồn

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 2466/UBND-KT ngày 05/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc giao triển khai thực hiện các dự án thuộc Kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 20/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường nội thôn Phương Viên (đoạn Nà Càng);

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 20/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường nội thôn Bằng Viễn (đoạn Nà Quang, Lũng Tiệu), xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 20/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường nội thôn Ngọc Phái, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BQL, ngày 22/10/2026 của Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thôn Ngọc Phái, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-BQL, ngày 22/10/2026 của Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thôn Bằng Viễn (đoạn Nà Quang, Lũng Tiệu), xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-BQL, ngày 22/10/2026 của Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thôn Phương Viên (đoạn Nà Càng);

Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình cụ thể như sau:

I. Thông tin chung: *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

II. Hồ sơ, điều kiện đăng ký dự thầu:

1. Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ nhóm thợ tại địa phương được coi là có tư cách hợp lệ để tham gia thực hiện các gói thầu quy định tại Điều 27 của Luật đấu thầu khi người dân thuộc cộng đồng dân cư hoặc tổ nhóm thợ, tổ chức đoàn thể sinh sống, cư trú trên địa bàn triển khai gói thầu và được hưởng lợi từ gói thầu.

2. Đơn xin đăng ký dự thầu: (ghi rõ Họ tên, độ tuổi, năng lực, kinh nghiệm, giá nhận thầu, tiến độ thực hiện).

3. Hồ sơ đăng ký dự thầu: gửi về Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn.

4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 27/10/2026 đến hết 15h00 ngày 29/10/2026.

III. Thời gian họp bàn về phương án thực hiện gói thầu:

16h00 chiều ngày 29/10/2026, Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn họp bàn về phương án thực hiện gói thầu tại phòng họp Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn.

IV. Niêm yết thông báo công khai:

Thông báo được niêm yết công khai tại UBND xã và đăng tại trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã.

Nhận được Thông báo này đề nghị các cơ ban ngành liên quan; trưởng thôn, Ban nhân dân các thôn phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như kính gửi;
- UBND xã Chợ Đồn (b/cáo);
- Phòng Kinh tế xã Chợ Đồn ;
- Phòng XD,NN&MT xã Chợ Đồn;
- Phòng VH-XH.

Gửi bản giấy:
- Các Trưởng thôn thuộc xã Chợ Đồn;
- Lưu: VT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ CHỢ ĐỒN T. THÁI NGUYÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ CHỢ ĐỒN

Chu Văn Hiệp

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số /TB-BQL ngày /10/2026)

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng *(đồng)*	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
1	Đường nội thôn Phương Viên (đoạn Nà Càng)	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	1.129.824.367	Năm 2026-2027	* Đoạn Nà Lạn có chiều dài L= 515m: - Mặt cắt ngang: Bn = 4m; (có châm trước độ dốc dọc do địa hình khó khăn) - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 1x2 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm= 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 18cm đầm chặt K95; - Cứ 5m bố trí một khe co. * Đoạn Khuổi Van có chiều dài L= 313m: - Mặt cắt ngang: Bn = 4m; (có châm trước độ dốc dọc do địa hình khó khăn). - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 1x2 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm= 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 18cm đầm chặt K95; - Cứ 5m bố trí một khe co. - Bên trái tuyến đào mương thoát nước, L=90m. Đặt ống cống D300 thoát nước qua đường. * Đoạn Nà Pầu có chiều dài L= 124m: - Mặt cắt ngang: Bn =2m; (có châm trước độ dốc dọc do địa hình khó khăn). - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 1x2 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2 m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 12cm đầm chặt K95; - Cứ 5m bố trí một khe co. - Trên tuyến thiết kế kè xây đá hộc, VXM Mác 75, chiều dài kè: 15m

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng *(đồng)*	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
2	Đường nội thôn Bằng Viễn (đoạn Nà Quang, Lũng Tiệu), xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	1.771.994.288	Năm 2026-2028	* Tuyến L1: Chiều dài L=320m Mặt đường: - Mặt cắt ngang: Bn = 3m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 1x2 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Cứ 5m bố trí một khe co, dãn; Kè gia cố: L=50m - Kè gia cố nền đường BTXM M250# đá 1x2, đệm móng bằng cấp phối đá dăm. * Tuyến L2: Chiều dài L=1.090m - Mặt cắt ngang: Bn = 4,5m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 1x2 dày 20cm; - Mặt BTXM: Bm = 3,5m; Độ dốc ngang i = 2%; - Cứ 5m bố trí một khe co, dãn;
3	Đường nội thôn Ngọc Phái, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	182.569.385	Năm 2026	* Đoạn đầu tuyến L= 10m: - Vuốt nối với diện tích 37,5m2 - Mặt cắt ngang: Bn = 3m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 1x2 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 16cm đầm chặt K95; - Cứ 5m bố trí một khe co, 75m/1 khe giãn; * Đoạn tiếp nối: L=200m: - Mặt cắt ngang: Bn = 3m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 1x2 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Cứ 5m bố trí một khe co, 75m/1 khe giãn;