

Số: 606/QĐ-UBND

Phượng Tiến, ngày 24 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Duy tu sửa chữa kênh mương xóm Thịnh Mỹ, xã Tân Thịnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỢNG TIẾN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư: số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; số 11/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ công văn số 599/UBND-KT ngày 26/9/2025 của UBND xã Phượng Tiến về việc giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư các công trình trên địa bàn.

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-UBND, ngày 01/10/2025 của UBND xã Phượng Tiến về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình Duy tu sửa chữa kênh mương xóm Thịnh Mỹ, xã Tân Thịnh;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND, ngày 07/10/2025 của UBND xã Phượng Tiến về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Duy tu sửa chữa kênh mương xóm Thịnh Mỹ, xã Tân Thịnh;

Theo các đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND tại Văn bản số 68/TTr-VP ngày 23/10/2025, Phòng Kinh tế tại báo cáo thẩm định số 46/BC-TĐKT ngày 24/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Duy tu sửa chữa kênh mương xóm Thịnh Mỹ, xã Tân Thịnh, như sau:

1. Tên dự án: Duy tu sửa chữa kênh mương xóm Thịnh Mỹ, xã Tân Thịnh.
2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến.
3. Chủ đầu tư: UBND xã Phượng Tiến.

Đại diện chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Phượng Tiến.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng

4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo nhiệm vụ tưới cho khoảng 20 ha lúa của xóm, kết hợp tiêu nước giảm thiểu ngập úng cho nông nghiệp và dân sinh cho khu vực xóm Tràng xã Phượng Tiến.

- 4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.2.1. Tuyến kênh số 1: Sửa chữa tuyến kênh có hai đoạn bị hư hỏng, đoạn 1 $L=14,8m$, đoạn 2 $L=73m$, tổng chiều dài 2 đoạn $L=87,80m$. Hai đoạn kênh thiết kế kênh bê tông M200 có $b \times h=(40 \times 50)cm$. Kết cấu kênh cho toàn tuyến là kênh bê tông M200; thành và đáy kênh dày 15cm, dưới đáy kênh bố trí lớp bê tông M100 lót dày 5cm. Trên kênh bố trí các công trình công tưới, cửa chia nước tại các họng tưới.

4.2.2. Tuyến kênh số 2: Sửa chữa đoạn kênh cũ đã hư hỏng dạng kênh có trụ đỡ (Cầu máng). Chiều dài tuyến kênh 34,90m. Mặt cắt kênh thiết kế $B \times H=(0,4 \times 0,4)m$. Kết cấu kênh bê tông cốt thép M200; thành và đáy kênh dày 15cm. Các trụ đỡ kênh kết cấu bê tông M200; khoảng cách các trụ là 5m.

4.2.3. Tuyến kênh số 3: Sửa chữa đoạn kênh cũ bị hư hỏng với chiều dài $L=121,10m$; Mặt cắt kênh thiết kế $B \times H=(0,4 \times 0,4)m$. Kết cấu kênh bê tông 200#; thành và đáy kênh dày 15cm, dưới đáy kênh bố trí lớp cát lót dày 5cm. Trên kênh bố trí các công trình công tưới, cửa chia nước tại các họng tưới.

Trên các tuyến thiết kế cứ 15m kênh theo chiều dài bố trí thành một khoang kênh; kết nối các khoang kênh với nhau bằng khe lún giầy dầu nhựa đường 2 lớp; trong một khoang kênh bố trí 4 giằng ngang kênh BTCT200#. Trên toàn tuyến bố trí hệ thống công tưới bằng ống nhựa HDPE D50mm tại các vị trí tưới hoặc tiêu nước;

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên.

7. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.

8. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai - Phần I “Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế”

- TCVN 12845 Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4116 -1985.

- Tiêu chuẩn TCVN 4118/2022 “Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyên nước - Yêu cầu thiết kế”.

- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác liên quan.

9. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 318.996.971 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm mười tám triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi một đồng*). Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	259.832.340	đồng;
+ Chi phí quản lý dự án:	8.478.329	đồng;
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	33.264.044	đồng;
+ Chi phí khác:	2.231.926	đồng;
+ Chi phí dự phòng:	15.190.332	đồng.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

11. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí thực hiện chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐB DTTS và miền núi.

12. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

Điều 2. Văn phòng HĐND và UBND căn cứ Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước để tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng