

Số: 08/TB-DVTH

Thành Công, ngày 19 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- UVBTV Đảng ủy xã;
- HĐND-UBND xã Thành Công;
- MTTQ xã Thành Công
- Phòng Kinh Tế.

Căn cứ Quyết định số: 647/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND xã Thành Công về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Làng Đanh đi nhà ông Khả xóm Đầm Đanh xã Thành Công;

Căn cứ Quyết định số: 765/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND xã Thành Công về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Làng Đanh đi nhà ông Khả xóm Đầm Đanh xã Thành Công;

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Làng Đanh đi nhà ông Khả xóm Đầm Đanh xã Thành Công;

Trung tâm dịch vụ tổng hợp báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình xây dựng như sau:

1. Tên công trình xây **dựng Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Làng Đanh đi nhà ông Khả xóm Đầm Đanh xã Thành Công;**

2. Địa điểm xây dựng: xóm Đầm Đanh, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ tổng hợp; Địa chỉ: xóm Xuân Hà 3, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Nguyễn Quý Dương; Số điện thoại: 0975.995.395.

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Làng Đanh đi nhà ông Khả xóm Đầm Đanh xã Thành Công với các hạng mục chính sau:



5.1 Xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Làng Đanh đi nhà ông Khả xóm Đầm Đanh xã Thành Công

Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Làng Đanh đi nhà ông Khả xóm Đầm Đanh xã Thành Công với chiều dài $L=374,85\text{m}$.

5.2. Giải pháp thiết kế:

5.2.1. Thiết kế bình đồ:

Tuyến bám theo đường cũ, tận dụng tối đa nền đường cũ, hạn chế giải phóng mặt bằng, có nắn chỉnh một vài vị trí để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cấp đường.

5.2.2. Thiết kế trắc dọc:

Cao độ thiết kế cơ bản bám sát đường hiện trạng, cao độ thiết kế được không chế tại các vị trí điểm đầu tuyến, cuối tuyến, vị trí cống cũ trên tuyến và theo cao độ mặt bằng chung tại các khu dân cư.

Độ dốc dọc lớn nhất $3,73\%$.

5.2.3. Thiết kế cắt ngang:

+ Bề rộng nền đường: $B_{\text{nền}}=6,0\text{m}$.

+ Bề rộng mặt: $B_{\text{mặt}}=5,0\text{m}$.

+ Bề rộng lề đất: $B_{\text{lề}}=2 \times 0,5\text{m}$

+ Độ dốc ngang mặt đường: $I_{\text{mặt}}=2\%$.

+ Độ dốc ngang lề đất: $I_{\text{lề}}=4\%$.

* Kết cấu áo đường mở rộng, làm mới:

- Mặt đường bê tông xi măng M250 dày 16cm đá 2x4.

- Lớp giấy dầu cách ly.

* Kết cấu áo đường nâng cấp trên mặt đường hiện trạng:

- Mặt đường bê tông xi măng M250 dày 16cm đá 2x4.

- Lớp bù vênh BTXM250# chiều dày thay đổi.

- Mặt đường bê tông hiện trạng.

* Taluy đắp tỷ lệ 1/1,5. Taluy đào tỷ lệ 1/0,75.

Rãnh dọc:

Do hạn chế về mặt bằng xây dựng tuyến, không thiết kế rãnh dọc 2 bên đường với các đoạn nền mặt đường qua khu đông dân cư. Nước mặt đường theo độ dốc dọc tuyến chảy về hướng nền đường đắp hoặc vào các vị trí cống ngang trên tuyến.

Cống ngang:

Hệ thống cống ngang tận dụng lại cống còn tốt.

6. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH 668 Trung Thành
- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Việt Nga.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH MTV xây dựng công trình Thái Nguyên.

7. Thời gian hợp đồng xây dựng 60 ngày:

- Ngày khởi công: 20/10/2025;
- Dự kiến ngày hoàn thành: 20/12/2025.

Trung tâm dịch vụ tổng hợp trân trọng thông báo về việc khởi công công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Làng Đanh đi nhà ông Khả xóm Đầm Đanh xã Thành Công./.

Nơi nhận:

- Như Kính Gửi;
- Lưu, VT.



Nguyễn Đức Hùng

