

Thái Nguyên, ngày tháng 9 năm 2026

Số: /TB-BQLBT

THÔNG BÁO
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi:

- Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên;
- UBND xã Tân Khánh;
- UBND xã Trại Cau;
- Công ty CP tư vấn xây dựng và môi trường Thái Nguyên;
- Công ty Cổ phần quản lý và XDGT Thái Nguyên;
- Công ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Linh Bình;

Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Gói thầu số 01: Sửa chữa nền mặt đường, gia cố lề đường các đoạn Km7+895- Km8+820, Km9+895-Km10+488, Km12+495-Km12+985; Bổ sung hệ thống ATGT biển báo từ Km0+00-Km2+100, Km8+00-Km14+700 đường ĐT.269C

2. Mã định danh dự án:

3. Địa điểm xây dựng: xã Tân Khánh, xa Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên.

4. Tên và địa chỉ Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, Số 18 đường Nha Trang, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

5. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

Ông: Nông Trung Hiếu, Phó giám đốc Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại: 0985.058.777.

Ông: Đỗ Văn Thanh, Giám đốc QLDA, số điện thoại: 0912.354.100

Ông: Nguyễn Bá Nguyễn, Giám sát trưởng, số điện thoại: 0975.596.259

6. Quy mô công trình xây dựng:

Trên cơ sở nền mặt đường hiện trạng trên tuyến ĐT.269C, tiến hành sửa chữa với các nội dung như sau:

6.1. Sửa chữa nền mặt đường, gia cố lề đường các đoạn Km7+895 - Km8+820; Km9+895 - Km10+488; Km12+495 - Km12+985:

- Sửa chữa nền, mặt đường đảm bảo bề rộng nền đường tối thiểu rộng

9,0m, mặt đường tối thiểu 8,0m (cả gia cố lè) các đoạn Km7+895 - Km8+820, Km9+985 - Km10+488.

- Sửa chữa nền, mặt đường đảm bảo bề rộng nền đường tối thiểu rộng 7,5m, mặt đường tối thiểu 6,5m (cả gia cố lè) các đoạn Km12+495 - Km12+985.

- Kết cấu áo đường sau khi sửa chữa, cạp mở rộng gồm các loại:

+ Phạm vi cạp mở rộng mặt đường: Lớp mặt đường bằng BTNC 16 dày 7cm, tưới thấm bảm bằng nhũ tương, lượng nhũ tương 1kg/m²; lớp móng trên bằng CPĐD loại I dày 18cm, lớp móng dưới bằng CPĐD loại II dày 30cm; đất nền đầm chặt $K \geq 98$ dày 30cm.

+ Phạm vi mặt đường cũ: Thi công tăng cường trên mặt đường cũ bằng CPĐD loại I dày 10 cm cùng lớp bù vênh trên mặt đường cũ bằng CPĐD loại I, tưới thấm bảm bằng nhũ tương, lượng nhũ tương 1kg/m²; thảm mặt đường cũ bằng BTNC 16 dày 7cm.

+ Để đảm bảo đủ bề rộng nền đường, tiến hành nối dài và sửa chữa các cống ngang, bao gồm: 02 cống tròn $\Phi=75\text{cm}$; 01 cống tròn $\Phi=100\text{cm}$; 03 cống bản B = 75cm; 01 cống bản B = 100cm;

6.2. Bổ sung hệ thống ATGT biển báo từ Km0+00-Km2+100, Km8+00-Km14+700 đường ĐT.269C theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2024/BGTVT.

7. Danh sách các nhà thầu liên quan:

7.1. Nhà thầu Tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng: Công ty CP tư vấn xây dựng và môi trường Thái Nguyên.

7.2. Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng: Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên.

7.3. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Linh Bình.

8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: Ngày 20 /9/2026.

- Ngày hoàn thành dự kiến: Ngày 19/12/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở xây dựng (báo cáo);
- Các đồng chí PGĐ Sở: Đ/c Cường (báo cáo);
- Ban Giám đốc Ban QLBT (báo cáo);
- Phòng QLKCHTGT, Phòng KT-TC;
- VPS, Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT.

(Hùng/QLBT/2026)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nông Trung Hiếu