

Số: 673/TB-BQLBT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa, hoàn thiện, tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh khu vực phía Bắc (thuộc tỉnh Bắc Kạn trước hợp nhất)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường khu vực phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên⁽¹⁾.
- Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Kạn.

Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Sửa chữa, hoàn thiện, tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh khu vực phía Bắc (thuộc tỉnh Bắc Kạn trước hợp nhất).

2. Địa điểm xây dựng: Trên các tuyến đường tỉnh gồm: ĐT.251, ĐT.252, ĐT.252B, ĐT.253, ĐT.253B, ĐT.254, ĐT.254B, ĐT.256, ĐT.256B, ĐT.257, ĐT.257B, ĐT.257C, ĐT.258, ĐT.258B, ĐT.258C, ĐT.259, ĐT.259B, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tên và địa chỉ Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: số 18, đường Nha Trang, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Trần Mạnh Quyền; Chức vụ: Phó Giám đốc Ban QLBT và TVXD giao thông tỉnh Thái Nguyên; Số điện thoại: 0912.504.923.

- Ông: Nguyễn Nghiêm Bảo; Chức vụ: Giám đốc QLDA; Số điện thoại: 0385.772.883.

- Ông: Hoàng Văn Đức; Chức vụ: Giám sát trưởng – Phụ trách hiện trường thi công tuyến ĐT.253, ĐT.258; Số điện thoại: 0973.065.091.

- Ông: Hà Cát Tiến; Chức vụ: Giám sát viên – Phụ trách hiện trường thi công trên tuyến ĐT.258B, ĐT.258C; Số điện thoại: 0912.533.126.

¹ Ủy ban nhân dân các xã: Bằng Vân, Ngân Sơn, Hiệp Lực, Thượng Quan, Vĩnh Thông, Côn Minh, Phú Thông, Thượng Minh, Phúc Lộc, Chợ Rã, Ba Bể, Chợ Đồn, Đồng Phúc, Nam Cường, Chợ Mới, Yên Bình, Xuân Dương, Trần Phú, Nghiên Loan, Bằng Thành, Yên Phong, Bạch Thông, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Nghĩa Tá, Yên Phong, Quảng Bạch, Phong Quang và Ủy ban nhân dân Phường Bắc Kạn.

- Ông: Trương Quốc Toàn; Chức vụ: Giám sát viên – Phụ trách hiện trường thi công trên tuyến ĐT.251, ĐT.252, ĐT.252B; Số điện thoại: 0983.060.905.

- Ông: Phạm Thế Đạt; Chức vụ: Giám sát viên – Phụ trách hiện trường thi công trên tuyến ĐT.253B; Số điện thoại: 0985.917.866.

- Ông: Lê Như Ý; Chức vụ: Giám sát viên – Phụ trách hiện trường thi công trên tuyến ĐT.256, ĐT.256B; Số điện thoại: 0946.674.062.

- Ông: Trần Duy Đông; Chức vụ: Giám sát viên – Phụ trách hiện trường thi công trên tuyến ĐT.254B, ĐT.259, ĐT.259B; Số điện thoại: 0915.204.768.

- Ông: Nghiêm Văn Sự; Chức vụ: Giám sát viên – Phụ trách hiện trường thi công trên tuyến ĐT.257, ĐT.257B ; Số điện thoại: 0878.959.666.

- Ông: Nguyễn Văn Hiền; Chức vụ: Giám sát viên – Phụ trách hiện trường thi công trên tuyến ĐT.254, ĐT.257C; Số điện thoại: 0916.620.165.

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Trên cơ sở hiện trạng hệ thống an toàn giao thông và các công trình trên tuyến tiến hành sửa chữa, hoàn thiện, tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh khu vực phía Bắc (thuộc tỉnh Bắc Kạn trước hợp nhất), tiến hành sửa chữa với các nội dung như sau:

5.1. Sửa chữa, hoàn thiện, tăng cường hệ thống an toàn giao thông:

Trên cơ sở hiện trạng hệ thống an toàn giao thông Trên các tuyến đường tỉnh gồm: ĐT.251, ĐT.252, ĐT.252B, ĐT.253, ĐT.253B, ĐT.254, ĐT.254B, ĐT.256, ĐT.256B, ĐT.257, ĐT.257B, ĐT.257C, ĐT.258, ĐT.258B, ĐT.258C, ĐT.259, ĐT.259B. Các hạng mục sửa chữa gồm:

a) Đối với biển báo đã có trên tuyến:

- Các biển báo kích thước biển và chiều cao cột biển không phù hợp với QCVN41:2024 hoặc cột biển bị hư hỏng: Thay thế cả cột và mặt biển báo.

- Các biển báo kích thước biển không phù hợp với QCVN41:2024 nhưng cột biển báo còn tốt phù hợp với QCVN41:2024: Thay thế mặt biển báo và tận dụng cột biển.

- Các biển báo kích thước biển phù hợp với QCVN41:2024 nhưng cột biển báo bị hư hỏng, chiều cao không phù hợp với QCVN41:2024: Thay thế cột biển báo và tận dụng biển báo.

b) Đối với biển báo bổ sung mới: Lắp đặt bổ sung biển báo tại các vị trí chưa có biển báo theo QCVN41:2024.

c) Đối với hộ lan tôn sóng:

- Lắp đặt hộ lan tôn sóng mới tại các vị trí có taluy âm cao nguy hiểm.

- Những vị trí hộ lan tôn sóng bị hư hỏng, thay thế bằng hộ lan tôn sóng mới.

d) Đối với cọc H, cột Km:

- Di chuyển trồng lại cọc H, cột Km tại những tuyến thay đổi lý trình, dồn lý trình, đảo hướng tuyến.

- Bổ sung mới cọc H, cột Km trên những tuyến chưa có và vị trí bị mất, gãy hỏng.

5.2. Đảm bảo an toàn giao thông: Thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công theo quy định hiện hành; có người điều tiết, hướng dẫn giao thông.

6. Danh sách các nhà thầu liên quan:

- Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn Bằng Giang.

- Nhà thầu thi công xây dựng - Nhà thầu Quản lý, DBTX: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Kạn.

- Đơn vị quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng: Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công: Ngày 22/9/2026.

- Ngày hoàn thành dự kiến: Ngày 20/12/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (b/c);
- Đ/c Thép PGĐ Sở (b/c);
- Ban Giám đốc Ban QLBT (b/c);
- Phòng QLKCHTGT, Phòng KH-TC;
- Trang TTĐT Sở;
- Phòng KTĐB, QLBT (t/h);
- Công ty CP Tư vấn Bằng Giang (p/h);
- Lưu: VT, HSCT.(Báo/QLBT-HSCT/2026)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Mạnh Quyền