

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 9 năm 2026

Số:690 /TB-BQLBT

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: - Sở Xây dựng;
- UBND xã Kha Sơn;
- UBND xã Phú Bình;
- UBND xã Diềm Thụy;
- Công ty TNHH một thành viên Thành Hà;
- Liên danh Traco – Phú Thành.

Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km96+450 - Km96+900; Km97+250 - Km97+450; Km98+350 - Km98+700; Km105+350 - Km106 và xây rãnh dọc đoạn Km106 - Km107; Km112 - Km114+900 QL.37.

2. Mã định danh dự án: Mã định danh công trình xây dựng:

3. Địa điểm xây dựng: Xã Kha Sơn, xã Phú Bình và xã Diềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

4. Tên và địa chỉ Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, số 18 đường Nha Trang, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

5. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

Ông: Nông Trung Hiếu, Phó giám đốc Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại: 0985.058.777.

Ông: Đỗ Văn Thanh, Giám đốc QLDA, số điện thoại: 0912.354.100.

Ông: Nguyễn Văn Long, Giám sát trưởng, số điện thoại: 0984.311.059.

6. Quy mô công trình xây dựng:

Trên cơ sở nền mặt đường hiện trạng của tuyến QL.37, tiến hành sửa chữa với các nội dung như sau:

6.1. Đoạn Km96+450 – Km96+900, Km97+250-Km97+450, Km98+350-Km98+700, Km105+350-Km106+00:

a. Sửa chữa nền, mặt đường bị hư hỏng, những đoạn có rãnh dọc BTCT tiến hành gia cố lè đến mép rãnh.

b. Kết cấu áo đường sau khi sửa chữa, gia cố gồm các loại:

- Phạm vi gia cố lè: Lớp mặt đường bằng BTNC16 dày 7cm, tưới thấm bảm bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m², lớp móng trên bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm, lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại 2 dày 30cm trên lớp đáy áo đường đầm chặt $K \geq 98$ dày 30cm.

- Phạm vi mặt đường cũ:

+ Các vị trí mặt đường cũ bị rạn nứt: Đào bỏ lớp mặt đường bê tông nhựa cũ bị rạn nứt dày trung bình 7cm, tưới thấm bảm bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m², thảm hoàn trả kết hợp bù vênh bằng BTNC19 có chiều dày trung bình 7cm đảm bảo bằng cao độ mặt đường cũ.

+ Trên toàn bộ mặt đường, tiến hành tưới dính bảm bằng nhũ tương tiêu chuẩn 0,5kg/m², thảm tăng cường mặt đường kết hợp bù vênh bằng BTNC16.

c. An toàn giao thông: Sơn vạch kẻ đường và bổ sung một số biển báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT và các tiêu chuẩn liên quan.

d. Hệ thống thoát nước: Sửa chữa, nối dài một số cống ngang để đảm bảo thoát nước và phù hợp với nền đường sau sửa chữa.

6.2. Các đoạn Km106+00 – Km107, Km112 – Km114+900:

Bố trí rãnh dọc BTCT có tấm đan đảm bảo bề rộng nền đường tối thiểu $B_{\text{nền}} \geq 12,0\text{m}$, khẩu độ rãnh $B_0 = 60\text{cm}$, cụ thể:

- Các vị trí đi qua khu vực đông dân cư có kết cấu rãnh gồm móng rãnh, thân rãnh bằng BTCT M250 dày 12cm đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm, phía trên bố trí tấm đan BTCT dày 15cm.

- Các vị trí kết nối với đường ngang có kết cấu rãnh gồm móng rãnh, thân rãnh bằng BTCT M250 dày 20cm đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm, phía trên bố trí tấm đan BTCT dày 18cm.

6.3. Đảm bảo an toàn giao thông: Thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công theo quy định hiện hành; có người điều tiết, hướng dẫn giao thông.

7. Danh sách các nhà thầu:

7.1. Đơn vị Tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng: Công ty TNHH một thành viên Thành Hà.

7.2. Đơn vị thi công xây dựng: Liên danh Traco – Phú Thành.

7.3. Đơn vị Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng: Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên.

8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (Dự kiến):

- Ngày dự kiến khởi công: Ngày 26/9/2026.
- Ngày hoàn thành dự kiến: Ngày 25/12/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Đ/c Cường PGĐ Sở (báo cáo);
- Ban Giám đốc Ban QLBT (báo cáo);
- Phòng QLKCHT, Phòng KT-TC;
- Trang TTĐT Sở;
- Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên;
- Đội quản lý Điện lực khu vực Phú Bình;
- VNPT Thái Nguyên;
- Viettel Thái Nguyên;
- Lưu: VT.

(Hòa/QLBT/2026)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nông Trung Hiếu