

Số: /TB-BQLBT

Thái Nguyên, ngày tháng 09 năm 2026

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã Võ Nhai;
- Công ty Cổ phần QL và XD giao thông tỉnh Thái Nguyên.
- Công ty TNHH một thành viên XD công trình Thái Nguyên.

Ban Quản lý bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Xử lý sạt lở taluy âm Km114+545 - Km114+680 (P) và đoạn Km114+800 - Km114+900 (T); Bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông QL.1B tỉnh Thái Nguyên.

2. Địa điểm xây dựng: xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tên và địa chỉ chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, số 350, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp

- Ông: Nông Trung Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại: 0985.058.777.

- Ông: Triệu Đức Thành, Quản lý dự án, số điện thoại: 0975.969.518.

- Ông: Vương Đình Trọng, Phụ giúp công tác QLDA, số điện thoại: 0912661678.

- Ông: Nguyễn Văn Long, Giám sát CTXD, số đt: 0984.311.059

- Ông: Hoàng Xuân Lượng, Phụ giúp giám sát CTXD, số đt: 0972.123.100

5. Quy mô công trình xây dựng

5.1. Hiện trạng công trình

- Tên dự án: Xử lý sạt lở taluy âm Km114+545 - Km114+680 (P) và đoạn Km114+800 - Km114+900 (T); Bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông QL.1B.

- Loại, nhóm dự án loại và cấp công trình chính của dự án:

+ Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

+ Loại và cấp công trình chính: Công trình sửa chữa, bảo trì đường bộ; cấp IV

6. Quy mô đầu tư xây dựng

Mục tiêu dự án: Xử lý sạt lở mái taluy âm, tăng cường an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng.

Quy mô đầu tư xây dựng: Trên cơ sở nền mặt đường hiện trạng trên tuyến QL.1B, tiến hành sửa chữa với các nội dung như sau:

Xử lý sạt lở ta luy âm Km114+545 - Km114+680 (P) và đoạn Km114+800 - Km114+900 (T). Đoạn từ Km114+545 - Km114+680, bên phải tuyến, thiết kế tường chắn bằng rọ đá với chiều dài 86,29m, chiều cao 2m, kích thước rọ đá bao gồm các loại: (2x1x1)m và (1,5x1x1)m. Phần lề gia cố bằng BTXM M150 dày 10cm trên lớp đất đắp K95. Đoạn từ Km114+800 - Km114+900(T), bên trái tuyến, thiết kế tường chắn bằng rọ đá với chiều dài 39,49m, chiều cao 2m, kích thước rọ đá bao gồm các loại: (2x1x1)m và (1,5x1x1)m. Phần lề gia cố bằng BTXM M150 dày 10cm trên lớp đất đắp K95.

Bổ sung hệ thống ATGT biển báo trên tuyến QL.1B theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2024/BGTVT.

7. Danh sách các đơn vị liên quan

7.1. Đơn vị tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng: Công ty CPTV XD cơ sở hạ tầng Thái Nguyên. Số dt: (0208) 3855.487.

7.2. Ban Quản lý bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông thực hiện Quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng.

7.3. Đơn vị quản lý tuyến đường: Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên. Số dt: 0916.486.185

7.4. Nhà thầu: Công ty TNHH một thành viên XD công trình Thái Nguyên. Số dt: 0984.994.884

8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành

- Ngày dự kiến khởi công: Ngày 18 /09/2026.

- Ngày dự kiến hoàn thành: Ngày 18 /11/2026. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Đ/c Cường PGĐ Sở (báo cáo);
- Ban Giám đốc Ban QLBT;
- VPS, Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT.

(Trọng/KTĐTND-2026)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nông Trung Hiếu