

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục đầu tư lưới điện trung áp, hạ áp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Các căn Nghị định 56/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực;

Các căn Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Tờ trình số 256/TTr -PCLK ngày 17/7/2025 của Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt danh mục đầu tư lưới điện trung áp, hạ áp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại báo cáo thẩm định số 585/BC-SCT ngày 29 tháng 7 năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đầu tư dự án lưới điện trung áp, hạ áp trên địa bàn tỉnh Lào Cai với các nội dung sau:

1. Danh mục dự án bao gồm các thông tin: Tên dự án, dự kiến quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn, tiến độ, khu vực cấp điện, nhu cầu sử dụng đất (*theo Phụ lục đính kèm*).

2. Nhà đầu tư thực hiện:

- Đơn vị Chủ đầu tư/quản lý dự án: Công ty Điện lực Lào Cai - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc.

- Địa chỉ: Số 307A, đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100100417-020;

- Điện thoại: 0216. 3512111.

3. Mục tiêu đầu tư: Giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải khu vực. Xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện 0,4kV đảm bảo lưới điện vận hành an toàn ổn định, ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn trong công tác quản lý vận hành cũng như đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty Điện lực Lào Cai

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ trình phê duyệt danh mục đầu tư lưới điện trung áp, hạ áp trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành nếu không thực hiện báo cáo hay báo cáo sai sự thực.

b) Thực hiện rà soát, trình bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm (nếu có) và danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có), danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành.

c) Trước khi triển khai dự án, yêu cầu Công ty Điện lực Lào Cai gửi hồ sơ xin ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch có liên quan như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các phương án quy hoạch trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan và Công ty Điện lực Lào Cai chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc thực hiện nội dung này.

d) Thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

đ) Phối hợp với các địa phương nơi triển khai dự án thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo các quy định hiện hành.

e) Quá trình triển khai dự án cần tuân thủ các quy định có liên quan về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng (công trình hiện có), đấu nối giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định của pháp luật khác liên quan đến quá trình thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

f) Chỉ được phép triển khai thực hiện xây dựng cơ bản khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, môi trường, xây dựng, tài chính và các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương: Theo dõi, kiểm tra, giám sát Công ty Điện lực Lào Cai trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

3. Các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường theo lĩnh vực ngành quản lý, phối hợp, hướng dẫn Công ty Điện lực Lào Cai trong quá trình thực hiện dự án đối với các nội dung có liên quan.

4. Trách nhiệm của chính quyền địa phương: Phối hợp với Công ty Điện lực Lào Cai thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành; giám sát triển khai thực hiện dự án trên địa bàn theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (Ngô Hạnh Phúc);
- UBND các xã, phường: Lục Yên, Khánh Hòa, Phúc Lợi, Liên Sơn, Cát Thịnh, Thượng Bằng La, Lao Chải, Mậu A, Yên Hợp, Châu Quế, Nghĩa Tâm, Tú Lệ, Mù Cang Chải, Púng Luông, Lâm Thượng, Mường Lai, Tân Lĩnh, Cẩm Nhân, Bảo Ái, Tân Hợp, Xuân Ái, Đông Cuông, Lâm Giang, Phong Dụ Thượng, Trấn Yên, Cẩm Nhân, Thác Bà, Yên Bình, Yên Thành, Lương Thịnh, Quy Mông, Việt Hồng, Hưng Khánh, Nghĩa Lộ, Âu Lâu, Văn Phú, Yên Bái, Trung Tâm, Cầu Thia, Nam Cường;
- Chánh VP, Phó CVP (Bích);
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT_(MD).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Hạnh Phúc

PHỤ LỤC I
DANH MỤC ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP, HẠ ÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Tên dự án	Quy mô dự kiến		Sơ bộ vốn đầu tư (trđ)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)	Ghi chú
1.	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái năm 2026	- Xây dựng mới 2,2km ĐZ 35kV, sử dụng dây AC 70/11; - Xây dựng mới 07 TBA 250kVA 35/0,4kV; - Xây dựng mới 7,8km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm ² và 120mm ² ; - Cải tạo 3,1km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 50-70mm ² lên dây 95-120mm ² sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.		11.966	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Lục Yên, xã Khánh Hòa, xã Phúc Lợi, xã Mường Lai - tỉnh Lào Cai	0,058	
2.	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái năm 2026	- Xây dựng mới 0,8km ĐZ 22kV và 3,3km ĐZ 35kV sử dụng dây AC70/11 và dây bọc cách điện AC70/XLPE/HDPE2.5; - Xây dựng mới 07 TBA bao gồm (01x400)kVA 22/0,4kV + (04x250 + 02x320)kVA 35/0,4kV; - Xây dựng mới 7,6km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm ² và 120mm ² ; - Cải tạo 04km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 50-70mm ² lên dây 95-120mm ² sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.		14.902	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Liên Sơn, Phường Nghĩa Lộ, xã Cát Thịnh, xã Thượng Bằng La, xã Lao Chải - tỉnh Lào Cai	0,087	
3.	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận	- Xây dựng mới 0,8km ĐZ 22kV và 0,7km ĐZ 35kV sử dụng dây AC70/11 và dây bọc cách điện AC70/XLPE/HDPE2.5;		12.370	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín	31/3/2026	Phường Yên Bái, phường Văn Phú,	0,067	

TT	Tên dự án	Quy mô dự kiến		Sơ bộ vốn đầu tư (trđ)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)	Ghi chú
	hành lưới điện khu vực thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái năm 2026	- Cải tạo 4,6km ĐZ 22kV từ dây AC50mm2 lên dây 150mm2 sử dụng dây bọc cách điện XLPE/HDPE2.5; - Hạ ngầm 0,2km ĐZ 22kV sử dụng cáp 24kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W-3x240mm ² ; - Xây dựng mới 04 TBA trong đó (3x320)kVA 22/0,4kV + (01x320)kVA 35/0,4kV; - Xây dựng mới 0,9km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2.			dụng thương mại		phường Âu Lâu - tỉnh Lào Cai		
4.	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2026	- Xây dựng mới 3,5km ĐZ 35kV sử dụng dây AC70/11; - Xây dựng mới 07 TBA 250kVA 35/0,4kV; - Xây dựng mới 02km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2 và 120mm2. - Cải tạo 7,3km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 50-70mm2 lên dây 95-120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.		11.994	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Trấn Yên, xã Quy Mông, xã Việt Hồng, xã Lương Thịnh, xã Hưng Khánh, phường Âu Lâu - tỉnh Lào Cai	0,078	
5.	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện	-Xây dựng mới 0,05km ĐZ 22kV sử dụng dây AC70/XLPE/HDPE2.5; - Xây dựng mới 01 TBA 320kVA 22/0,4kV; - Xây dựng mới 3,8km ĐZ 0,4kV sử dụng CVX 0,6/1kV-Al/XLPE 120mm2;		16.968	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng	31/3/2026	Xã Mậu A, xã Yên Hợp, xã Châu Quế, xã Lâm	0,007	

TT	Tên dự án	Quy mô dự kiến		Sơ bộ vốn đầu tư (trđ)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)	Ghi chú
	hạ áp giảm TTĐN và khách hàng điện áp thấp tại Điện lực Văn Yên và Điện lực thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái năm 2025	- Cải tạo 25,9km ĐZ 0,4kV từ dây 50-70mm ² lên dây 95-120mm ² sử dụng CVX 0,6/1kV- Al/XLPE.			thương mại		Giang, Phường Yên Bái, phường Âu Lâu - tỉnh Lào Cai		
6.	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp giảm TTĐN và khách hàng điện áp thấp ưu tiên số 1 tại Điện lực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái năm 2025	- Xây dựng mới 01km ĐZ 35kV sử dụng dây AC70; - Xây dựng mới 0,4km cáp ngầm 24kV + 0,6km cáp ngầm 35kV sử dụng cáp Al/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W-3x70mm ² 2.5 và 4.3; - Xây dựng mới 04 TBA trong đó: 01x400kVA 22/0,4kV + (01x320 + 02x400)kVA 35/0,4kV; - Xây dựng mới 02km ĐZ 0,4kV sử dụng CVX 0,6/1kV-Al/XLPE 120mm ² ; - Cải tạo 12,9km ĐZ 0,4kV từ dây 50-70mm ² lên dây 95-120mm ² sử dụng CVX 0,6/1kV- Al/XLPE; - Bổ sung tăng cường dây dẫn 6,4km ĐZ 0,4kV sử dụng CVX 0,6/1kV- Al/XLPE 95, 120mm ²		19.599	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Nghĩa Lộ, xã Mù Cang Chải, xã Nghĩa Tâm, phường Cầu Thia, xã Tú Lệ - tỉnh Lào Cai	0,179	

TT	Tên dự án	Quy mô dự kiến		Sơ bộ vốn đầu tư (trđ)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)	Ghi chú
7.	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp giảm TTDN và khách hàng điện áp thấp ưu tiên số 1 tại Điện lực Lục Yên, tỉnh Yên Bái năm 2025	- Xây dựng mới 2,7km ĐZ 35kV sử dụng dây AC70; - Xây dựng mới 04 TBA 250kVA 35/0,4kV; - Xây dựng mới 8,5km ĐZ 0,4kV sử dụng CVX 0,6/1kV-Al/XLPE 120mm²; - Cải tạo 15km ĐZ 0,4kV từ dây 50-70mm² lên dây 95-120mm² sử dụng CVX 0,6/1kV-Al/XLPE.		19.397	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Lâm Thượng, xã Mường Lại - Tỉnh Lào Cai	0,055	
8.	Nâng cao năng lực lưới điện trung áp thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái năm 2025	Triển khai MDMC tại 08 lộ đường dây trung áp sau 03 TBA 110kV bao gồm các lộ 371, 372; 375, 473, 474, 476E12.1; 375E12.9; 373A40 với quy mô chính như sau: - Xây dựng mới từ cột 26-10 lộ 375E12.1 đến cột TBA Hồng Bàng lộ 371E12.1 với chiều dài 1,95 km ĐZ 35kV sử dụng dây AC120. - Xây dựng mới 15 LBS 35kV, 06 LBS 22kV, 01 Recloser 35kV. - Lắp mới 03 thiết bị SICAM A8000 tại TTĐKX để kết nối Rec/LBS về TTĐKX Yên Bái. - Kết nối 22 điểm LBS, Recloser về TTĐKX bằng đường truyền 4G/APN. - Thực hiện kết nối 22 bộ LBS lắp mới từ TTĐK xa về Trung tâm giám sát dữ liệu		16.437	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Cẩm Nhân, xã Yên Thành, xã Thác Bà, xã Yên Bình, xã Bảo Ái, Phường Văn Phú, Phường Yên Bái, Phường Nam Cường - tỉnh Lào Cai	0,062	

TT	Tên dự án	Quy mô dự kiến		Sơ bộ vốn đầu tư (trđ)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)	Ghi chú
		EVNNPC (tín hiệu trạng thái, đo lường và tín hiệu trip bảo vệ).							
9.	Nâng cao năng lực lưới điện trung áp huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái năm 2025	Triển khai MDMC tại 05 lộ đường dây trung áp sau 02 TBA 110kV bao gồm các lộ 371, 373, 375, 377E12.21; 372E12.2 với quy mô chính như sau: - Xây dựng mới từ cột 67-36 lộ 371E2.21 đến cột 23 PĐ Tân Hợp lộ 373E12.21 với chiều dài 1,98 km ĐZ 35kV sử dụng dây AC95/16. - Xây dựng mới 19 LBS 35kV. - Kết nối 19 điểm LBS về TTĐKX bằng đường truyền 4G/APN. - Thực hiện kết nối 19 bộ LBS lắp mới từ TTĐK xa về Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC (tín hiệu trạng thái, đo lường và tín hiệu trip bảo vệ).		14.062	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Mậu A, xã Tân Hợp, xã Xuân Ái, xã Đông Công, xã Châu Quế, xã Lâm Giang, xã Phong Dụ Hạ, xã Phong Dụ Thượng - tỉnh Lào Cai	0,058	
10	Nâng cao năng lực lưới điện trung áp huyện Trấn Yên, Văn Yên tỉnh Yên Bái năm 2025	Triển khai MDMC tại 04 lộ đường dây trung áp sau 03 TBA 110kV bao gồm các lộ 372, 374E12.1; 373E12.8; 373E12.21 với quy mô chính như sau: - Xây dựng mới từ cột 55 PĐ An Bình lộ 373E12.21 đến cột 28-2 PĐ Cầu Cài lộ 373E12.21 với chiều dài là 1,99 km ĐZ 35kV sử dụng dây AC95/16. - Xây dựng mới 08 LBS 35kV. - Kết nối 08 điểm LBS về TTĐKX bằng đường truyền 4G/APN.		7.477	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Đông Công, xã Lâm Giang, xã Lương Thịnh, xã Hưng Khánh, xã Trấn Yên - tỉnh Lào Cai	0,042	

TT	Tên dự án	Quy mô dự kiến		Sơ bộ vốn đầu tư (trđ)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)	Ghi chú
		- Thực hiện kết nối 08 bộ LBS lắp mới từ TTĐK xa về Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC (tín hiệu trạng thái, đo lường và tín hiệu trip bảo vệ).							
11	Nâng cao năng lực lưới điện trung áp ưu tiên số 1 huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2025	Triển khai MDMC tại 06 lộ đường dây trung áp sau 02 TBA 110kV bao gồm các lộ 371, 372, 375E12.4; 371, 375, 377E12.22 với quy mô chính như sau: - Xây dựng mới từ cột 39 PD Khai Trung lộ 371E12.4 đến cột 95-7 lộ 375E12.22 với chiều dài là 1,97km đường dây trên không 35kV sử dụng dây AC-120/19. - Xây dựng mới 11 LBS 35kV. - Kết nối 11 điểm LBS về TTĐKX bằng đường truyền 4G/APN. - Thực hiện kết nối 11 bộ LBS lắp mới từ TTĐK xa về Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC (tín hiệu trạng thái, đo lường và tín hiệu trip bảo vệ).		9.253	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Lục Yên, xã Lâm Thượng, xã Tân Lĩnh, xã Khánh Hòa, xã Phúc Lợi - tỉnh Lào Cai	0,046	
12	Nâng cao năng lực lưới điện trung áp ưu tiên số 2 huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2025	"Triển khai MDMC tại 03 lộ đường dây trung áp sau 01 TBA 110kV bao gồm các lộ 371, 373, 375E12.22 với quy mô chính như sau: - Xây dựng mới từ cột 09 PD Nậm Chấn lộ 375E12.22 đến cột 11 PD Thâm Pát lộ 375E12.22 với chiều dài là 1,98km đường dây trên không 35kV sử dụng dây AC-120/19. - Xây dựng mới 12 LBS 35kV.		9.867	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Lâm Thượng, xã Lục Yên, xã Mường Lai - tỉnh Lào Cai	0,048	

TT	Tên dự án	Quy mô dự kiến		Sơ bộ vốn đầu tư (trđ)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)	Ghi chú
		- Kết nối 12 điểm LBS về TTĐKX bằng đường truyền 4G/APN. - Thực hiện kết nối 12 bộ LBS lắp mới từ TTĐK xa về Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC (tín hiệu trạng thái, đo lường và tín hiệu trip bảo vệ).							
13	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái năm 2026	- Xây dựng mới 0,02km ĐZ 22kV + 1,8km ĐZ 35kV sử dụng dây AC70/11 và dây bọc cách điện AC70/XLPE/HDPE2.5; - Cải tạo 2,5km ĐZ 35kV từ dây AC50mm2 lên dây AC95mm2 sử dụng dây nhôm lõi thép; - Xây dựng mới 12 TBA trong đó (01x250)kVA 22/0,4kV + (10x250 + 01x320)kVA 35/0,4kV; - Xây dựng mới 2,5km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2.		12.045	Vốn Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại	31/3/2026	Xã Yên Bình, xã Thác Bà, xã Yên Thành, xã Bảo Ái, xã Văn Phú - tỉnh Lào Cai	0,071	

Ghi chú: Tên dự án giữ nguyên theo tên danh mục do chủ đầu tư đề xuất (tên dự án chuyển tiếp theo danh mục chủ đầu tư đã phê duyệt kế hoạch thời điểm trước ngày 01/7/2025); thời điểm chưa sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.