

Số: **06** /NQ-HĐND

Nho Quan, ngày 05 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về chủ trương đầu tư dự án
Nâng cấp và xây dựng tràn hồ Trung cấp Sơn Hà**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 04/3/2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp và xây dựng tràn hồ Trung cấp Sơn Hà do UBND huyện Nho Quan quản lý với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao khả năng tích nước phụ vụ chống hạn cho hơn 300ha lúa và hoa màu đồng thời cấp nước sinh hoạt cho người dân góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Quy mô đầu tư:

- Nạo vét hồ Trung cấp Sơn Hà với diện tích khoảng 6.700m²;

- Kè gia cố mái: Gia cố mái xung quanh bờ hồ bằng đá xây;

- Nâng cấp tràn theo các thông số kỹ thuật của tràn cũ: Cao trình ngưỡng tràn (+8,50); cao trình đỉnh cánh van bằng cao trình đỉnh tràn tự nhiên hiện trạng (+9,20). Khâu độ tràn bằng khẩu độ tràn hiện trạng B= 9,0m, chia làm 3 cửa với chiều rộng mỗi cửa 3,0m.

- Xây dựng cửa lấy nước và kênh dẫn Cửa lấy nước có cao trình đáy (+8,00), kích thước cửa lấy nước và kênh tưới BxH = (0,8x1,2)m. Chiều dài tuyến kênh tưới kiên cố hóa khoảng 257m;

- Mở rộng, nâng cấp đường đi qua tràn với chiều dài khoảng L= 347m; chiều rộng nền đường B_{nền} = 5,0m, gồm mặt đường bê tông xi măng B_{mặt} = 3,5m; lề đất B_{lề} = 2x0,75m=1,5m.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 7.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng chẵn).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện từ nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất, tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn ngân sách chương trình MTQG, ngân sách tinh hỗ trợ (nếu có), (trong đó: Năm 2021 đã bố trí là 500 triệu đồng tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND huyện).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sơn Hà, huyện Nho Quan.

7. Thời gian thực hiện: Năm (2021 ÷ 2023).

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Quý I, II năm 2021: Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng.

- Quý III năm 2021 đến quý IV năm 2023: Tổ chức thi công xây dựng công trình; nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; hoàn thiện hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật.

b) Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án. Quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định Luật Đầu tư công năm 2019 và các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo hạn mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 05 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- TT Huyện uỷ; TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban, các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Sơn Hà;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.



Đinh Văn Tiên