

Số: 105/QĐ-KDYT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ:
**Sửa chữa, cải tạo các trụ sở làm việc của các
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa khẩu năm 2026**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn, cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định một số nội dung quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 78/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-KDYT ngày 23/01/2026 của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh về việc ban hành quy trình sửa chữa, bảo trì cơ sở hạ tầng tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh;

Căn cứ đề xuất của các Tổ Kiểm dịch Y tế các cửa khẩu: Cẩm Phả, Bắc Luân 2 và Vạn Gia thuộc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng tư vấn sửa chữa cơ sở hạ tầng và xây dựng cơ bản của đơn vị ngày 03/4/2026 về thống nhất nhiệm vụ và dự toán kinh phí gói thầu Sửa chữa cải tạo các trụ sở làm việc của các Tổ Kiểm dịch Y tế cửa khẩu năm 2026;

Xét đề nghị của Hội đồng tư vấn sửa chữa cơ sở hạ tầng và xây dựng cơ bản của đơn vị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Sửa chữa cải tạo các trụ sở làm việc của các Tổ Kiểm dịch Y tế cửa khẩu năm 2026. Với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh.
2. Danh mục nhiệm vụ:
 - 2.1. Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Tổ Kiểm dịch Y tế Cẩm Phả:

- Xử lý chống thấm mái nhà và ống thoát nước mái, thay thế mái tôn múi han gỉ hư hỏng. Dóc vữa tường các vị trí bong ộp, trát lại bằng vữa xi măng mác 75# dày 1.5 cm. Vệ sinh sơn lại tường trong và ngoài nhà bằng sơn 03 nước, 1 nước lót, 2 nước phủ. Dóc nền gạch hiện trạng hư hỏng, lát nền hoàn thiện bằng gạch kích thước 600x600 mm. Xử lý chống thấm ngầm các phòng vệ sinh, lát nền gạch 300x300 mm hoàn thiện và thay mới các thiết bị vệ sinh hư hỏng. Ốp tường nhà vệ sinh bằng gạch 300x600 mm vữa xi măng mác 75. Đóng trần nhôm thả 300x300 nhà vệ sinh. Tháo dỡ cửa đi gỗ mỗi một, gia công lắp dựng thay thế cửa đi, cửa sổ hư hỏng bằng cửa nhôm hệ dày 1.4 mm kính an toàn dày 6.38 mm. Sửa chữa, thay thế toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước cũ. Phá dỡ nền tam cấp, cầu thang lát granito, ốp đá granite vữa xi măng mác 75#, tháo dỡ lan can cầu thang, lắp dựng thay thế lan can cầu thang bằng lan can inox.

- Tháo dỡ hoa sắt cổng, cánh cổng han gỉ sét hư hỏng. Gia công lắp dựng cánh cổng, hoa thép tường rào bằng thép hộp mạ kẽm. Trát dặm vá các vị trí tường bong ộp, vệ sinh sơn lại tường bằng sơn 3 nước, 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Phá dỡ nền sân lát gạch hiện trạng, nền để xe ô tô đổ bê tông nền sân đá 2x4 M150# và lát lại nền sân bằng gạch đất nung chống trơn 400x400 mm vữa xi măng mác 75#.

2.2. Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Tổ Kiểm dịch Y tế Bắc Luân 2:

- Xử lý chống thấm mái nhà và ống thoát nước mái, thay thế mái tôn và bổ sung kính cường lực lấy sáng. Dóc vữa tường các vị trí bong ộp, trát lại bằng vữa xi măng mác 75# dày 1.5 cm. Vệ sinh sơn lại tường trong và ngoài nhà bằng sơn 03 nước, 1 nước lót, 2 nước phủ. Dóc nền gạch hiện trạng hư hỏng, lát nền hoàn thiện bằng gạch kích thước 600x600 mm. Xử lý chống thấm ngấm các phòng vệ sinh, lát nền gạch 300x300 mm hoàn thiện và thay mới các thiết bị vệ sinh hư hỏng. Ốp tường nhà vệ sinh bằng gạch 300x600 mm vữa xi măng mác 75#. Đóng trần nhôm thả 300x300 nhà vệ sinh. Gia công lắp dựng thay thế cửa đi, cửa sổ hư hỏng bằng cửa nhôm hệ dày 1.4 mm kính an toàn dày 6.38 mm. Sửa chữa, thay thế toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước cũ. Tháo dỡ, thay mới biển tên cơ quan và logo nhận diện thương hiệu. Phá dỡ nền tam cấp, cầu thang láng granito, ốp đá granite vữa xi măng mác 75#, tháo dỡ lan can cầu thang, lắp dựng thay thế lan can cầu thang bằng lan can inox.

- Cải tạo, sửa chữa phòng bếp, phòng ăn thành phòng xét nghiệm và phòng kho với quy trình khép kín, tường ốp gạch 300x600 mm vữa xi măng mác 75#, lắp đặt bàn xét nghiệm, bồn rửa tay, hệ thống điện, cấp thoát nước, chiếu sáng đảm bảo chức năng phòng xét nghiệm.

2.3. Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Tổ Kiểm dịch Y tế Vạn Gia:

- Xử lý chống thấm mái nhà và ống thoát nước mái. Dóc vữa tường các vị trí bong ộp, trát lại bằng vữa xi măng mác 75# dày 1.5 cm. Vệ sinh sơn lại tường trong và ngoài nhà bằng sơn 03 nước, 1 nước lót, 2 nước phủ. Dóc nền gạch hiện trạng hư hỏng, lát nền hoàn thiện bằng gạch kích thước 600x600 mm. Xử lý chống thấm ngấm các phòng vệ sinh, lát nền gạch 300x300 mm hoàn thiện và thay thế các thiết bị vệ sinh hư hỏng. Phá dỡ thang bê tông hư hỏng, bê bếp lát gạch bong vỡ và lắp đặt lại hệ thống cầu thang bằng thép hình gia công. Ốp lại thân bệ bếp, bậu cửa sổ bằng gạch lát và ốp mặt bệ bếp đá granite vữa xi măng mác 75#. Gia công lắp dựng thay thế cửa đi, cửa sổ hư hỏng bằng cửa nhôm hệ dày 1.4 mm kính an toàn dày 6.38 mm. Sửa chữa, thay thế toàn bộ hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng cũ. Bổ sung, gia công lắp dựng mái che lợp tôn múi dày 0.45 mm, hệ cột, vì kèo, xà gồ thép mạ kẽm, móng BTXM đá 2x4 M200#. Phá dỡ nền sân thụt lún cũ, đổ bê tông nền đá 2x4 mác 150#, lát nền gạch đất nung 400x400 mm vữa xi măng mác 75#.

3. Tổng dự toán kinh phí thực hiện: **5.986.712.000** đồng (bằng chữ: Năm tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm mười hai nghìn đồng chẵn). Trong đó:

STT	Nội dung	Kinh phí (Việt Nam đồng)
1	Chi phí xây dựng	5.019.817.000
2	Chi phí quản lý dự án:	179.473.000

STT	Nội dung	Kinh phí (Việt Nam đồng)
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	508.125.000
4	Chi phí khác	104.927.000
5	Chi phí dự phòng	174.370.000
Tổng cộng		5.986.712.000

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Nguồn kinh phí: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Điều 3. Hội đồng tư vấn sửa chữa cơ sở hạ tầng và xây dựng cơ bản của đơn vị, trưởng, phó các khoa/phòng chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu VT, KHTH (VT01).

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thế

