UBND PHƯỜNG HỘI AN TÂY
PHÒNG KINH TẾ,
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

Số: 201 /TB-KTHT&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An Tây, ngày 16 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
Dự án: Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng cảnh quan dọc đường Hai Bà Trưng. Địa điểm: Phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Kính gửi:
- HĐND phường Hội An Tây;
- UBND phường Hội An Tây;
- UBMTTQVN phường Hội An Tây;
- Các Tổ dân phố: Trà Quế.

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 06/11/2026 của UBND phường Hội An Tây phê duyệt dự án: Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng cảnh quan dọc đường Hai Bà Trưng; Địa điểm: Phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng cảnh quan dọc đường Hai Bà Trưng.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên và địa chỉ chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây, địa chỉ: Số 56 Nguyễn Công Trứ, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

(Ông): Lê Trường - Cán bộ phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây, số điện thoại: 0906434675.

5. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng mới đường dây chiếu sáng tại các kiệt đường Hai Bà Trưng, gồm: Đường bê tông dọc kênh Hà Châu (L=665m); Đường bê tông vào quán cafe Miss Hội An (L=772m).
- Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng lắp nổi trên tuyến đường Hai Bà Trưng.
- Cải tạo hệ thống chiếu sáng lắp ngầm tại tiểu công viên đường Hai Bà Trưng, gồm: Tiểu công viên tại nút giao đường Hai Bà Trưng - Đinh Tiên Hoàng - Tôn Đức Thắng và tiểu công viên dưới cầu An Bàng.
- Tổng chiều dài tuyến đường dây chiếu sáng lắp mới: 1.811 mét, trong đó: lắp nổi 1.437 mét, lắp ngầm 374 mét.
- Tháo dỡ 02 bộ đèn Sodium và 04 bộ đèn LED thế hệ cũ đã sử dụng lâu năm, ánh sáng không còn đảm bảo; tháo dỡ 11 trụ đèn trang trí đã xuống cấp, hư hỏng.
- Xây dựng mới 49 trụ thép fi114 cao 6m dày 3mm được mã kẽm nhúng nóng; 23 trụ đèn trang trí cao 3,305m, công suất 27W; 15 trụ đèn nấm cao 0,8m,

công suất 15W. Móng trụ bằng BTXM M200 đá 1x2; tiếp địa (L63x63x6)mm dài L=2,5m lắp đặt tại 88 vị trí, trong đó: tiếp địa lặp lại Rc-4 (10 vị trí), Rc-1 (78 vị trí).

- Lắp mới 64 bộ đèn LED đường phố trên trụ thép fi114 xây dựng mới và trụ BTLT trung, hạ thế hiện trạng, trong đó: 50W-220V: 49 bộ; 90W-220V: 02 bộ; 120W-220V: 13 bộ.

- Lắp mới cần đèn L vươn 1,0m và xà cần đèn trụ thép: 49 bộ.

- Dây dẫn: Lắp mới cáp vặn xoắn ABC(5x16)mm²-0,6/1kV đi nổi, L = 1.451m; lắp mới cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-(2x10)mm²-0,6/1kV luồn trong ống nhựa xoắn HDPE, L=481m; dây lên đèn CVV-(3x1,5)mm²-0,6kV, (L=147m lắp nổi, L=84m lắp ngầm).

- Lưới điện chiếu sáng lắp nổi và lưới điện chiếu sáng lắp ngầm tại các tiểu công viên được đấu nối vào lưới điện chiếu sáng hiện trạng, vận hành đồng bộ theo quy định.

6. Tổng mức đầu tư được duyệt: **2.078.397.000** đồng *(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, ba trăm chín mươi bảy nghìn đồng)*.

7. Danh sách các nhà thầu tham gia:

- Đơn vị tư vấn Quản lý dự án: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và TMVD Trần Gia Phát. *(Địa chỉ: Số 16 đường Bàu Ốc Hạ 2, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng)*.

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Đông Phước Đạt. *(Địa chỉ: K152/12 đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng)*.

- Đơn vị Thi công xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Bình Nam *(Địa chỉ: K55 đường Lê Thánh Tông, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng)*.

- Đơn vị tư vấn Giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Kim Nam An *(Địa chỉ: Số 33/4 đường 28 tháng 3, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng)*.

8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 16/11/2026.

- Ngày hoàn thành (dự kiến): Tiến độ thi công 40 ngày, dự kiến đến ngày 26/12/2026 hoàn thành.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây kính báo./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
P.HỘI AN TÂY - TP ĐÀ NẴNG

Lê Minh Tuấn