

Số : 475/BVĐKKVBQ-TCHC

Bắc Quang, ngày 7 tháng 09 năm 2026

Về việc Cải tạo, sửa chữa khu vực phòng
chờ - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện
ĐKKV Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi:

Các đơn vị, công ty thương mại, dịch vụ cửa hàng
kinh doanh cung cấp vật tư hàng hóa.

1. Hiện nay Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khu vực phòng chờ - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, nhằm khắc phục tình trạng quá tải; không gian ngồi chờ; cải thiện điều kiện phục vụ người bệnh; bảo đảm an toàn, thuận tiện, vệ sinh và góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Quy mô công trình dự kiến như sau:

Cải tạo, sửa chữa khu vực phòng chờ - Khoa Khám bệnh:

- Móng dùng móng cột trụ BTCT đá 1x2 mác 250#. Đệm bê tông lót móng đá 2x4 mác 100#, cột dùng cột thép hộp 100x100x1.8mm, giằng cột dùng thép hộp 50x50x1.1mm liên kết với thép hộp 30x30x1.1mm, vì kèo dùng thép hộp 40x80x1.4mm. Xà gồ dùng thép hộp 50x50x1.1mm. Mái lợp tôn liên doanh dày 0.4mm. Nền đổ BT đá 1x2 M150# dày 70mm trên lớp đắp đầm chặt. Nền hoàn thiện lát gạch LD KT 600x600 màu sáng.

- Đóng vách tường ngăn bằng tấm panel tôn trực A, C đoạn 1-7.
- Đóng trần bằng tôn khung thép hộp (tận dụng lại trần nhựa cũ).
- Cửa đi và cửa sổ tận dụng lại cửa cũ.
- Lắp đặt hệ thống điện, thiết bị điện cho công trình

2. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Báo giá (theo mẫu kèm công văn
- Giấy phép đăng ký kinh doanh, số điện thoại, căn cước công dân, địa chỉ của đại diện đơn vị cung cấp hàng.

Kính đề nghị công ty/doanh nghiệp/ đủ năng lực báo giá chi tiết gửi về bệnh viện ĐKKV Bắc Quang theo địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian đến trước 8h ngày 11/09/2026. Để bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công công

trình.

Hình thức nhận báo giá: Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Phạm Tiến Hùng - Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, thôn Quang Vinh, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: Số điện thoại: 0976661778./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc BV;
- Đăng Website BV;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Công

MẪU BÁO GIÁ

Kèm theo Công văn số 475 /BVĐKKVBQ-TCHC, ngày 7 tháng 9 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

Chúng tôi:

Địa chỉ:.....

Điện thoại :

Công ty thương mại, dịch vụ gửi đến quý bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng $\leq 6m$ - Cấp đất III	100m3	0,0446		
2	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng $\leq 250cm$, M100, đá 2x4, PCB30	m3	0,2625		
3	Ván khuôn gỗ móng cột - Móng vuông, chữ nhật	100m2	0,2688		
4	Lắp dựng cốt thép móng, $\text{ĐK} \leq 10mm$	tấn	0,1888		
5	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng $\leq 250cm$, M250, đá 1x2, PCB40	m3	2,6880		
6	Đào móng bằng thủ công, rộng $\leq 3m$, sâu $\leq 1m$ - Cấp đất III	1m3	3,2256		
7	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng $\leq 250cm$, M100, đá 2x4, PCB30	m3	0,8064		
8	Xây móng bằng gạch Block - Chiều dày $\leq 33cm$, vữa XM M75, PCB40	m3	3,3264		
9	Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 1x2, PCB40	m3	17,7506		
10	Lát nền, sàn - Tiết diện gạch $\leq 0,36m^2$, vữa XM M75, PCB40	m2	253,5800		
11	Bu lông neo móng M10	cái	84,0000		
12	Gia công cột bằng thép hình	tấn	0,4842		
13	Lắp cột thép các loại	tấn	0,4842		
14	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ $\leq 9m$	tấn	0,9712		
15	Lắp vì kèo thép khẩu độ $\leq 18m$	tấn	0,9712		
16	Gia công xà gồ thép	tấn	0,5624		
17	Lắp dựng xà gồ thép	tấn	0,5624		

18	Lợp mái che tường bằng tôn mũi, chiều dài bất kỳ	100m ²	3,1915		
19	Tấm ốp nóc, ốp sườn	md	78,9780		
20	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 90mm	100m	0,1560		
21	Lắp đặt côn, cắt nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 90mm	cái	6,0000		
22	Cầu chắn rác	cái	4,0000		
23	Xây tường thẳng bằng gạch Block - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40	m ³	5,2888		
24	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	m ²	48,0800		
25	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m ²	48,0800		
26	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	m ²	49,1200		
27	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m ²	49,1200		
28	Thi công vách ngăn bằng tấm Panel tôn	m ²	165,2970		
29	Thi công trần bằng tấm nhựa khung xương	m ²	228,4800		
30	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm	m ²	41,7600		
31	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm ²	m	30,0000		
32	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm ²	m	80,0000		
33	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm ²	m	250,0000		
34	Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 2 bóng	bộ	12,0000		
35	Lắp đặt công tắc 1 hạt	cái	12,0000		
36	Lắp đặt ổ cắm đôi	cái	17,0000		
37	Đế nhựa	cái	23,0000		
38	Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A	cái	6,0000		
39	Lắp đặt các automat 1 pha ≤100A	cái	1,0000		
40	Tủ điện tổng	bộ	1,0000		
41	Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm	m	250,0000		
	Tổng cộng				